

国道289号入叶津道路 進捗状況

令和2年3月末現在
事業進捗率85%

八十里越旧街道



スノーシート工事状況



スノーシェルター工事状況



令和元年度は、雪崩危険箇所において防雪工(スノーシート、スノーシェルター)の整備を進めており、12月から積雪により工事が中止となっています。

事業の目的

通行不能区間の解消を図り、福島県と新潟県の交流を強化するため、新しい道路を整備しています。

事業の概要

- ◆ 計画延長 7,810m
内、トンネル2基、橋梁7基
スノーシート、スノーシェルター
- ◆ 車道幅 6.0m(片側一車線)
- ◆ 昭和48年度着工

只見町大字叶津地内

位置図

