

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 3 月 1 8 日

（工事執行権者）

福島県中流域下水道建設事務所長

工事(委託業務)番号	2 4 - 4 1 5 2 0 - 0 0 0 9
工事(委託業務)名	流域下水道整備（交付）工事（送水管）
質 問 事 項	
<p>① 金額抜き設計書 02 と数量計算書・図面の相違について 設計書では SPB 棟前の資材を計上しております。しかしながら、SBP 棟布設替え部の土工や、継ぎ手工などは計上されていないかと思われます。 数量総括表 2 の圧送管材料表にも IP7.13.3 以降の材料は記載がありません。 今回の工事範囲はNo.1 および BP1～IP7+13.3 までという認識でよろしいのでしょうか。</p> <p>② ①の回答がいいえであり、図面の通りの施工をする場合は、SPB 棟前の資材などの数量が不足しているのではないかと思われます。 それとも、「管理棟汚水切り回し平面図、断面図 1/5」のように、すでに SPB 棟前はすでに掘削・土留めが完了しており、設計書に計上された資材のみ取り換えるのでしょうか。</p> <p>③ 地盤改良工で薬液注入がありますが、井戸観測は設置しないのでしょうか。 設計書の通りで設置しないことでよろしいのでしょうか。 また、設置する場合は、設計変更できますでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>① ご質問のとおりです。</p> <p>② ご質問の箇所については未施工であり、資材の購入のみになります。</p> <p>③ 井戸観測は設置しません。</p>	