金　抜　設　計　書				課長	局主幹	主幹	主任主査	検算	設計
業務名	大野病院敷地土壌調査業務	原設計	起案 決裁						
委託箇所	福島県双葉郡大熊町大字下野上字大野98－1他 福島県立大野病院敷地	変更設計	起案 決裁						

原設計概要	「双葉地域における中核的病院」の建設予定地である「福島県立大野病院」敷地について、土壌汚染対策法及び先に実施した地歴調査の結果を踏まえ、土壌調査（試料採取及び分析等の調査）を実施するものである。
変更理由	
変更概要	

No.	名称	仕様・規格	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	備考
Ⅰ	現況測量									
	技師(B)		人・日	1						
	技師(C)		人・日	2						
	技術員		人・日	4						
	光波測量		日	1						
	車両交通費	燃料費・高速代含む	往復	2						
	宿泊費		泊	7						
	小計(Ⅰ)									
Ⅱ	位置出し測量、試料採取									
	技師(B)		人・日	7						
	技師(C)		人・日	7						
	技術員		人・日	36						
	位置出し測量		日	2						
	ボーリングマシン		台・日	2						
	簡易式ボーリングマシン	SCSC想定	台・日	3						
	車両交通費	燃料費・高速代含む	往復	5						
	マシン運搬費	燃料費・高速代含む	往復	1						
	車両費(資材運搬等)	燃料費	台・日	20						測量機器、掘削・削孔用器具等
	宿泊費		泊	51						
	コア削孔		箇所	118						
	復旧費		箇所	118						
	小計(Ⅱ)									
Ⅲ	1. 土壌溶出量試験									
	第二種特定有害物質									
	ふっ素及びその化合物		検体	45						
	ほう素及びその化合物		検体	45						
	検液作成料		検体	45						
	小計(Ⅲ)									
	2. 土壌含有量試験									
	第二種特定有害物質									
	ふっ素及びその化合物		検体	45						
	ほう素及びその化合物		検体	45						
	検液作成料		検体	45						
	小計(Ⅳ)									

Ⅳ	データ整理・報告書作成									
	技師(B)		人・日	4						
	小計(Ⅴ)									
Ⅴ	打合せ・協議・行政対応									
	技師(B)		人・日	4						
	小計(Ⅵ)									
Ⅶ	諸経費		式	1						
	① 小計									①=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ
	② 小計(万円止め)									②=①万円止め
	③ 消費税及び地方消費税相当額		%	10						③＝②×0.1
	④ 合計									④＝②＋③