

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年5月30日

福島県喜多方建設事務所長 杉原 雅人

工事番号	第 25-41350-0119 号
工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）
質 問 事 項	
1. 本工事内訳書(天満前工区)5頁において、道路附属物工の処分費(廃プラスチック)が計上されていますが単位が” t ” 表記されているのですが、廃プラスチックの処分単位は” m3 ” となっています。又、この処分費(廃プラスチック)は、土木シートを含むものでしょうかご教示願います。 2. 本工事内訳書(天満前工区)17 頁において、運搬費で貨物自動車による運搬費が計上されており、その施工内訳書 51 頁の条件欄に” 運搬中の賃料(損料)あり ” と記載されています。内訳書内の被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料は” 0.000 供用日 ” となっています。運搬中の損料は計上されているものなのかご教示願います。 3. 廃プラ処分料は、硬質、硬質・土木シート、どちらを採用するかご教示願います。	
回 答 事 項	
1. m3 当たりの処分費を換算値 0.35 で除し、t 当たりの処分費を算出しています。 廃プラスチックは、土木シートを含まない『硬質、異物混入不可』の単価を採用しております。 2. 土木工事標準積算基準 I-2-②-13（注）1 に基づき計算した結果、運搬に要する日数は 0.0 日となるため、運搬中の損料は計上しておりません。 3. 廃プラ処分料は、『硬質、異物混入不可』の単価を採用しております。	