

正

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し	31.2	m3			Y440S005290
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			SPA181 00 施工 第0 -0004号表
埋戻し	123.8	m3			Y440S005290
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			SPA181 00 施工 第0 -0005号表
基面整正	218.9	m2			Y45QE007526
基面整正	1	m2			SPA169 00 施工 第0 -0006号表
側溝工	1	式			Y3215000233
プレキャストU型側溝 III-A-i-300A	159.8	m			Y443G005267
排水構造物工（U型側溝）（材別） L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約を著しく受ける 再利用撤去無	1	m			S7140 00 施工 第0 -0007号表
U型側溝 J I S 3 種落蓋型 III A i 3 0 0 A a 300×c 300×L 2000 4 1 9 kg/本	0.5	本			T2000 00
プレキャストU型側溝 III-A-i-400A	419.5	m			Y443G005267
排水構造物工（U型側溝）（材別） L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約を著しく受ける 再利用撤去無	1	m			S7140 00 施工 第0 -0007号表

誤

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し	31.2	m3			Y440S005290
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			SPA181 00 施工 第0 -0004号表
埋戻し	123.8	m3			Y440S005290
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			SPA181 00 施工 第0 -0005号表
基面整正	218.9	m2			Y45QE007526
基面整正	1	m2			SPA169 00 施工 第0 -0006号表
側溝工	1	式			Y3215000233
プレキャストU型側溝 III-A-i-300A	159.8	m			Y443G005267
排水構造物工（U型側溝）（材別） L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約を受けない 再利用撤去無	1	m			S7140 00 施工 第0 -0007号表
U型側溝 J I S 3 種落蓋型 III A i 3 0 0 A a 300×c 300×L 2000 4 1 9 kg/本	0.5	本			T2000 00
プレキャストU型側溝 III-A-i-400A	419.5	m			Y443G005267
排水構造物工（U型側溝）（材別） L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約を受けない 再利用撤去無	1	m			S7140 00 施工 第0 -0007号表

正

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 J I S 3 種落蓋型 III A i 4 0 0 A a 400×c 400×L 2000 5 1 6 kg/本	0.5	本			T2010 00
プレキャストU型側溝 III-A-i-500A	266.1	m			Y443G005267
排水構造物工 (U型側溝) (材別) L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約を著しく受ける 再利用撤去無	1	m			S7140 00 施工 第0 -0007号表
U型側溝 J I S 3 種落蓋型 III A i 5 0 0 A a 500×c 500×L 2000 7 0 0 kg/本	0.5	本			T2020 00
側溝蓋 VII-C-g-400	11.0	枚			Y44T2000237
排水構造物工 (蓋版) (材別) 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を著しく受ける	1	枚			S7142 00 施工 第0 -0008号表
U型側溝蓋 (J I S 3 種落蓋型) VII C g 4 0 0 L 5 0 0 6 5 kg/枚	1	枚			T4005 00
側溝蓋 VII-C-g-500	13.0	枚			Y44T2000237
排水構造物工 (蓋版) (材別) 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を著しく受ける	1	枚			S7142 00 施工 第0 -0008号表
U型側溝蓋 (J I S 3 種落蓋型) VII C g 5 0 0 L 5 0 0 9 1 kg/枚	1	枚			T4010 00
管渠工 4号暗渠工	1	式			Y321P001863
鉄筋コンクリート台付管 CSB 1 型 φ800	6.0	m			Y45W1000180

誤

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 J I S 3 種落蓋型 III A i 4 0 0 A a 400×c 400×L 2000 5 1 6 kg/本	0.5	本			T2010 00
プレキャストU型側溝 III-A-i-500A	266.1	m			Y443G005267
排水構造物工 (U型側溝) (材別) L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約を受けない 再利用撤去無	1	m			S7140 00 施工 第0 -0007号表
U型側溝 J I S 3 種落蓋型 III A i 5 0 0 A a 500×c 500×L 2000 7 0 0 kg/本	0.5	本			T2020 00
側溝蓋 VII-C-g-400	11.0	枚			Y44T2000237
排水構造物工 (蓋版) (材別) 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を受けない	1	枚			S7142 00 施工 第0 -0008号表
U型側溝蓋 (J I S 3 種落蓋型) VII C g 4 0 0 L 5 0 0 6 5 kg/枚	1	枚			T4005 00
側溝蓋 VII-C-g-500	13.0	枚			Y44T2000237
排水構造物工 (蓋版) (材別) 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を受けない	1	枚			S7142 00 施工 第0 -0008号表
U型側溝蓋 (J I S 3 種落蓋型) VII C g 5 0 0 L 5 0 0 9 1 kg/枚	1	枚			T4010 00
管渠工 4号暗渠工	1	式			Y321P001863
鉄筋コンクリート台付管 CSB 1 型 φ800	6.0	m			Y45W1000180

正

本 工 事 費 内 訳 表

頁0/0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート台付管 据付 800mm	1.0	m			SPA605 00 施工 第0 -0009号表
モルタル練 セメント(高炉B) 25kg袋入	0.19	m3			SPB405 00 施工 第0 -0010号表
排水構造物工	1	式			Y323K001597
縦排水 U600	2.8	m			Y44P3004553
排水構造物工（U型側溝）（材別） L=600mm 60kg/個以下 時間的制約を著しく受ける 再利用撤去無	1	m			S7140 00 施工 第0 -0011号表
U型側溝 普通型 III-A-C-60 60×60 1種	1	m			T4045 00
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設	0.08	m3			SPB401 00 施工 第0 -0012号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.2	m2			SPB431 00 施工 第0 -0013号表
コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝) 縦排水溝 クレーン機能付バックホウ 土木工事標準積算基準①660準用	0.6	m2			V1920 00 施工 第0 -0014号表
型枠工（張りコンクリート工） 縦排水溝	0.2	m2			S1916 00 施工 第0 -0016号表
養生工 縦排水溝・小段排水溝	0.6	m2			S1926 00 施工 第0 -0017号表
1 薄鋼調板蓋 縦排水600×600用	2.0	枚			Y45MA006582

誤

本 工 事 費 内 訳 表

頁0/0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート台付管 据付 800mm	1.0	m			SPA605 00 施工 第0 -0009号表
モルタル練 セメント(高炉B) 25kg袋入	0.19	m3			SPB405 00 施工 第0 -0010号表
排水構造物工	1	式			Y323K001597
縦排水 U600	2.8	m			Y44P3004553
排水構造物工（U型側溝）（材別） L=600mm 60kg/個以下 時間的制約を受けない 再利用撤去無	1	m			S7140 00 施工 第0 -0011号表
U型側溝 普通型 III-A-C-60 60×60 1種	1	m			T4045 00
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設	0.08	m3			SPB401 00 施工 第0 -0012号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.2	m2			SPB431 00 施工 第0 -0013号表
コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝) 縦排水溝 クレーン機能付バックホウ 土木工事標準積算基準①660準用	0.6	m2			V1920 00 施工 第0 -0014号表
型枠工（張りコンクリート工） 縦排水溝	0.2	m2			S1916 00 施工 第0 -0016号表
養生工 縦排水溝・小段排水溝	0.6	m2			S1926 00 施工 第0 -0017号表
1 薄鋼調板蓋 縦排水600×600用	2.0	枚			Y45MA006582

正

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（蓋版）（材別） 40kg/枚以下 時間的制約を著しく受ける	1	枚			S7142 00 施工 第0 -0018号表
編鋼板 板厚：4. 5mm（無規格）	0.037	t			T0411 00
集水樹用編鋼板蓋加工費 （サビ止塗装1回）材料費含まず	37.0	kg			T8920 00
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満	6	孔			SPA801 00 施工 第0 -0019号表
アンカーボルト M12×100	6	組			F1003 00
1 種路肩排水	1.0	箇所			Y445Y000511
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.29	m3			SPB401 00 施工 第0 -0020号表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.0	m2			SPB431 00 施工 第0 -0021号表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.7	m2			SPA391 00 施工 第0 -0022号表
集水樹・マンホール工	1	式			Y3251002873
現場打ち集水樹 800×800×800 1種集水樹	2.0	箇所			Y443L001605
現場打ち集水樹・街渠樹（本体） 18－8－40－60％高炉 0.61m3を超え0.65m3以下	1	箇所			SPA633 00 施工 第0 -0023号表

誤

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（蓋版）（材別） 40kg/枚以下 時間的制約を受けない	1	枚			S7142 00 施工 第0 -0018号表
編鋼板 板厚：4. 5mm（無規格）	0.037	t			T0411 00
集水樹用編鋼板蓋加工費 （サビ止塗装1回）材料費含まず	37.0	kg			T8920 00
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満	6	孔			SPA801 00 施工 第0 -0019号表
アンカーボルト M12×100	6	組			F1003 00
1 種路肩排水	1.0	箇所			Y445Y000511
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.29	m3			SPB401 00 施工 第0 -0020号表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.0	m2			SPB431 00 施工 第0 -0021号表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.7	m2			SPA391 00 施工 第0 -0022号表
集水樹・マンホール工	1	式			Y3251002873
現場打ち集水樹 800×800×800 1種集水樹	2.0	箇所			Y443L001605
現場打ち集水樹・街渠樹（本体） 18－8－40－60％高炉 0.61m3を超え0.65m3以下	1	箇所			SPA633 00 施工 第0 -0023号表

正

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水樹 900×900×900 5種集水樹	2	箇所			Y443L001605
現場打ち集水樹・街渠樹（本体） 18－8－40－60％高炉 0.77m3を超え0.82m3以下	1	箇所			SPA633 00 施工 第0 -0024号表
現場打ち集水樹 1000×1000×1500 9種・10種集水樹	2	箇所			Y443L001605
現場打ち集水樹・街渠樹（本体） 18－8－40－60％高炉 1.70m3を超え1.80m3以下	1	箇所			SPA633 00 施工 第0 -0025号表
足掛け金物 両足用φ30（22）幅400×長さ300	4	本			T0581 00
蓋 グレーチング蓋（Ⅷ-E-a-800S）	2	枚			Y443M000241
排水構造物工（蓋版）（材別） 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を著しく受ける	1	枚			S7142 00 施工 第0 -0008号表
グレーチング集水樹落込正方ⅧE a 800S T25 本体 90.7kg 受枠24.8kg	1	枚			T4840 00
蓋 グレーチング蓋（Ⅷ-E-a-900S）	2	枚			Y443M000241
排水構造物工（蓋版）（材別） 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を著しく受ける	1	枚			S7142 00 施工 第0 -0008号表
グレーチング集水樹落込正方ⅧE a 900S T25 本体 114.4kg 受枠27.9kg	1	枚			T4845 00
蓋 グレーチング蓋（Ⅷ-E-a-1000S）	1	枚			Y443M000241

誤

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水樹 900×900×900 5種集水樹	2	箇所			Y443L001605
現場打ち集水樹・街渠樹（本体） 18－8－40－60％高炉 0.77m3を超え0.82m3以下	1	箇所			SPA633 00 施工 第0 -0024号表
現場打ち集水樹 1000×1000×1500 9種・10種集水樹	2	箇所			Y443L001605
現場打ち集水樹・街渠樹（本体） 18－8－40－60％高炉 1.70m3を超え1.80m3以下	1	箇所			SPA633 00 施工 第0 -0025号表
足掛け金物 両足用φ30（22）幅400×長さ300	4	本			T0581 00
蓋 グレーチング蓋（Ⅷ-E-a-800S）	2	枚			Y443M000241
排水構造物工（蓋版）（材別） 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を受けない	1	枚			S7142 00 施工 第0 -0008号表
グレーチング集水樹落込正方ⅧE a 800S T25 本体 90.7kg 受枠24.8kg	1	枚			T4840 00
蓋 グレーチング蓋（Ⅷ-E-a-900S）	2	枚			Y443M000241
排水構造物工（蓋版）（材別） 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を受けない	1	枚			S7142 00 施工 第0 -0008号表
グレーチング集水樹落込正方ⅧE a 900S T25 本体 114.4kg 受枠27.9kg	1	枚			T4845 00
蓋 グレーチング蓋（Ⅷ-E-a-1000S）	1	枚			Y443M000241

正

本 工 事 費 内 訳 表

頁0/0008

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（蓋版）（材別） 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を著しく受ける		2	枚			S7142 00 施工 第0 -0008号表
グレーチング集水樹落込正方ⅧE a1000 S T 2 5 本体1 5 8、2 kg 受枠3 3、6 kg		1	セット			T4850 00
蓋 4種編鋼板蓋（1000×1000用 t=4.5mm）		2	枚			Y443M000241
排水構造物工（蓋版）（材別） 40kg/枚以下 時間的制約を著しく受ける		1	枚			S7142 00 施工 第0 -0018号表
編鋼板 板厚：4、5mm（無規格）		0.0224	t			T0411 00
等辺山形鋼 4mm×50mm×50mm 小口		0.009	t			T035A 00
鉄筋用小形丸鋼 S R 2 3 5 φ13mm		0.0011	t			T0303 00
集水樹用編鋼板蓋加工費 （サビ止塗装1回）材料費含まず		32.5	kg			T8920 00
防災施設工		1	式			Y2128003073
作業土工		1	式			Y320B000046
床掘り		150.4	m3			Y440R001091
床掘り 土砂 標準		1	m3			SPA161 00 施工 第0 -0002号表

誤

本 工 事 費 内 訳 表

頁0/0008

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（蓋版）（材別） 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を受けない		2	枚			S7142 00 施工 第0 -0008号表
グレーチング集水樹落込正方ⅧE a1000 S T 2 5 本体1 5 8、2 kg 受枠3 3、6 kg		1	セット			T4850 00
蓋 4種編鋼板蓋（1000×1000用 t=4.5mm）		2	枚			Y443M000241
排水構造物工（蓋版）（材別） 40kg/枚以下 時間的制約を受けない		1	枚			S7142 00 施工 第0 -0018号表
編鋼板 板厚：4、5mm（無規格）		0.0224	t			T0411 00
等辺山形鋼 4mm×50mm×50mm 小口		0.009	t			T035A 00
鉄筋用小形丸鋼 S R 2 3 5 φ13mm		0.0011	t			T0303 00
集水樹用編鋼板蓋加工費 （サビ止塗装1回）材料費含まず		32.5	kg			T8920 00
防災施設工		1	式			Y2128003073
作業土工		1	式			Y320B000046
床掘り		150.4	m3			Y440R001091
床掘り 土砂 標準		1	m3			SPA161 00 施工 第0 -0002号表

正

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.2	m2			SPB431 00 施工 第0 -0013号表
放流樹工	1	式			Y3216000239
放流樹 1000×1000×1300	1.0	箇所			Y443L001605
現場打ち集水樹・街渠樹（本体） 18－8－40－60％高炉 1.09m3を超え1.15m3以下	1	箇所			SPA633 00 施工 第0 -0056号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パツク約（クレン機能付）打設	0.19	m3			SPB401 00 施工 第0 -0012号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.4	m2			SPB431 00 施工 第0 -0013号表
単粒度砕石 5号 20～13mm 採用単価（物価資料）	1.4	m3			T8341 00
バットフィルターS型 φ180	12	個			F1019 00
硬質塩化ビニール管 薄肉管 V U φ50mm J I S K 6 7 4 1	2.4	m			T0750 00
放流樹蓋 VIII-E-a-1000S	1.0	箇所			Y443L001605
排水構造物工（蓋版）（材別） 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を著しく受ける	2	枚			S7142 00 施工 第0 -0008号表
グレーチング集水樹落込正方VIII E c 1000 S T 2 本体 82.4kg 受枠22.2kg	1	セット			T4970 00

誤

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.2	m2			SPB431 00 施工 第0 -0013号表
放流樹工	1	式			Y3216000239
放流樹 1000×1000×1300	1.0	箇所			Y443L001605
現場打ち集水樹・街渠樹（本体） 18－8－40－60％高炉 1.09m3を超え1.15m3以下	1	箇所			SPA633 00 施工 第0 -0056号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パツク約（クレン機能付）打設	0.19	m3			SPB401 00 施工 第0 -0012号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.4	m2			SPB431 00 施工 第0 -0013号表
単粒度砕石 5号 20～13mm 採用単価（物価資料）	1.4	m3			T8341 00
バットフィルターS型 φ180	12	個			F1019 00
硬質塩化ビニール管 薄肉管 V U φ50mm J I S K 6 7 4 1	2.4	m			T0750 00
放流樹蓋 VIII-E-a-1000S	1.0	箇所			Y443L001605
排水構造物工（蓋版）（材別） 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を受けない	2	枚			S7142 00 施工 第0 -0008号表
グレーチング集水樹落込正方VIII E c 1000 S T 2 本体 82.4kg 受枠22.2kg	1	セット			T4970 00

正

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0019

誤

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吐口樹 1800×1800×2200	1.0	箇所			Y443L001605
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パツク約(クレーン機能付)打設	3.66	m3			SPB40100 施工 第0 -0012号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	36.2	m2			SPB43100 施工 第0 -0033号表
手摺先行型枠組足場/単管足場/単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場 安全ネット有 ラフレンクレーン 排ガス対策(第3基)低騒音型使用	41.5	掛m2			S194000 施工 第0 -0055号表
H形鋼 SS400 広幅 100×100×6×8	0.034	t			F102300
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パツク約(クレーン機能付)打設	0.49	m3			SPB40100 施工 第0 -0012号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.9	m2			SPB43100 施工 第0 -0013号表
吐口樹蓋 8種精鋼板蓋(1800×1800用 t=4.5mm)	4.0	枚			Y443L001605
排水構造物工(蓋版)(材別) 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を著しく受ける	1	枚			S714200 施工 第0 -0008号表
精鋼板 板厚:4.5mm(無規格)	0.033	t			T041100
等辺山形鋼 4mm×50mm×50mm 小口	0.011	t			T035A00
鉄筋用小形丸鋼 SR235 φ13mm	0.001	t			T030300

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吐口樹 1800×1800×2200	1.0	箇所			Y443L001605
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パツク約(クレーン機能付)打設	3.66	m3			SPB40100 施工 第0 -0012号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	36.2	m2			SPB43100 施工 第0 -0033号表
手摺先行型枠組足場/単管足場/単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場 安全ネット有 ラフレンクレーン 排ガス対策(第3基)低騒音型使用	41.5	掛m2			S194000 施工 第0 -0055号表
H形鋼 SS400 広幅 100×100×6×8	0.034	t			F102300
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パツク約(クレーン機能付)打設	0.49	m3			SPB40100 施工 第0 -0012号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.9	m2			SPB43100 施工 第0 -0013号表
吐口樹蓋 8種精鋼板蓋(1800×1800用 t=4.5mm)	4.0	枚			Y443L001605
排水構造物工(蓋版)(材別) 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を受けない	1	枚			S714200 施工 第0 -0008号表
精鋼板 板厚:4.5mm(無規格)	0.033	t			T041100
等辺山形鋼 4mm×50mm×50mm 小口	0.011	t			T035A00
鉄筋用小形丸鋼 SR235 φ13mm	0.001	t			T030300

正

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地板 30m2以上 目地板各種	0.5	m2			SPA84100 施工 第0 -0038号表
止水板 止水板 (塩ビ 製) 止水板各種 (塩ビ 製)	1.4	m			SPA84500 施工 第0 -0057号表
流入樹工	1	式			Y3216000239
現場打ち集水樹 600×600×600	1.0	箇所			Y443L001605
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) 18-8-40-60%高炉 0.38m3を超え0.40m3以下	1	箇所			SPA63300 施工 第0 -0058号表
現場打ち集水樹 900×900×1400	1.0	箇所			Y443L001605
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) 18-8-40-60%高炉 1.44m3を超え1.52m3以下	1	箇所			SPA63300 施工 第0 -0059号表
足掛け金物 両足用φ30 (22) 幅400×長さ300	4	本			T058100
蓋 グレーチング蓋 (VIII-E-c-600S)	1	枚			Y443M000241
排水構造物工 (蓋版) (材別) 40kg/枚以下 時間的制約を著しく受ける	1	枚			S714200 施工 第0 -0018号表
グレーチング集水樹落込正方VIII E c 6 0 0 S T 2 本体 21.9kg 受枠13.1kg	1	枚			T495000
蓋 グレーチング蓋 (VIII-E-c-900S)	1	枚			Y443M000241

誤

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地板 30m2以上 目地板各種	0.5	m2			SPA84100 施工 第0 -0038号表
止水板 止水板 (塩ビ 製) 止水板各種 (塩ビ 製)	1.4	m			SPA84500 施工 第0 -0057号表
流入樹工	1	式			Y3216000239
現場打ち集水樹 600×600×600	1.0	箇所			Y443L001605
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) 18-8-40-60%高炉 0.38m3を超え0.40m3以下	1	箇所			SPA63300 施工 第0 -0058号表
現場打ち集水樹 900×900×1400	1.0	箇所			Y443L001605
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) 18-8-40-60%高炉 1.44m3を超え1.52m3以下	1	箇所			SPA63300 施工 第0 -0059号表
足掛け金物 両足用φ30 (22) 幅400×長さ300	4	本			T058100
蓋 グレーチング蓋 (VIII-E-c-600S)	1	枚			Y443M000241
排水構造物工 (蓋版) (材別) 40kg/枚以下 時間的制約を受けない	1	枚			S714200 施工 第0 -0018号表
グレーチング集水樹落込正方VIII E c 6 0 0 S T 2 本体 21.9kg 受枠13.1kg	1	枚			T495000
蓋 グレーチング蓋 (VIII-E-c-900S)	1	枚			Y443M000241

正

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（蓋版）（材別） 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を著しく受ける	1	枚			S7142 00 施工 第0 -0008号表
グレーチング集水樹落込正方ⅦE c 9 0 0 S T 2 本体 6 5 . 2 kg 受枠 2 0 . 2 kg	1	枚			T4965 00
3号調整池底版コンクリート工	1	式			Y2124002982
コンクリート工	1	式			Y3211000212
底版コンクリート	1	式			Y443C001924
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートパッド車打設	217.58	m3			SPB401 00 施工 第0 -0060号表
鉄網 網目 1 5 × 1 5 × 6 S D 2 9 5	1,087.9	m 2			T0235 00
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚200mm 1層施工	1,087.9	m2			SPD005 00 施工 第0 -0061号表
目地板 30m2以上 目地板各種	33.2	m2			SPA841 00 施工 第0 -0038号表
止水板 止水板（塩ビ製） 止水板各種（塩ビ製）	165.8	m			SPA845 00 施工 第0 -0057号表
管理用通路	20.0	m			Y443C001924
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パッド枠（クレーン機能付）打設	0.46	m3			SPB401 00 施工 第0 -0012号表

誤

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（蓋版）（材別） 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を受けない	1	枚			S7142 00 施工 第0 -0008号表
グレーチング集水樹落込正方ⅦE c 9 0 0 S T 2 本体 6 5 . 2 kg 受枠 2 0 . 2 kg	1	枚			T4965 00
3号調整池底版コンクリート工	1	式			Y2124002982
コンクリート工	1	式			Y3211000212
底版コンクリート	1	式			Y443C001924
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートパッド車打設	217.58	m3			SPB401 00 施工 第0 -0060号表
鉄網 網目 1 5 × 1 5 × 6 S D 2 9 5	1,087.9	m 2			T0235 00
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚200mm 1層施工	1,087.9	m2			SPD005 00 施工 第0 -0061号表
目地板 30m2以上 目地板各種	33.2	m2			SPA841 00 施工 第0 -0038号表
止水板 止水板（塩ビ製） 止水板各種（塩ビ製）	165.8	m			SPA845 00 施工 第0 -0057号表
管理用通路	20.0	m			Y443C001924
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パッド枠（クレーン機能付）打設	0.46	m3			SPB401 00 施工 第0 -0012号表

正

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	81.7	m3			Y440R001091
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1	m3			SPA161 00 施工 第0 -0003号表
埋戻し	32.7	m3			Y440S003285
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			SPA181 00 施工 第0 -0005号表
基面整正	62.4	m2			Y45QB007523
基面整正	1	m2			SPA169 00 施工 第0 -0006号表
流末水路工	1	式			Y3210001859
プレキャストU型側溝 800×800 土工有り	55.4	m			Y443G000234
排水構造物工（U型側溝）（材別） L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約を著しく受ける 再利用撤去無	1	m			S7140 00 施工 第0 -0007号表
U型水路 800×800×2000	0.5	個			F1031 00
波付U字溝	101.4	m			Y443G000234
コルゲートフリューム 掘付 550×550mmを超え750×750mm以下	1	m			SPA625 00 施工 第0 -0068号表

誤

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	81.7	m3			Y440R001091
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1	m3			SPA161 00 施工 第0 -0003号表
埋戻し	32.7	m3			Y440S003285
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			SPA181 00 施工 第0 -0005号表
基面整正	62.4	m2			Y45QB007523
基面整正	1	m2			SPA169 00 施工 第0 -0006号表
流末水路工	1	式			Y3210001859
プレキャストU型側溝 800×800 土工有り	55.4	m			Y443G000234
排水構造物工（U型側溝）（材別） L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約を受けない 再利用撤去無	1	m			S7140 00 施工 第0 -0007号表
U型水路 800×800×2000	0.5	個			F1031 00
波付U字溝	101.4	m			Y443G000234
コルゲートフリューム 掘付 550×550mmを超え750×750mm以下	1	m			SPA625 00 施工 第0 -0068号表

正

本 工 事 費 内 訳 表

頁0~0028

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水樹	1.0	箇所			Y443L001605
現場打ち集水樹・街渠樹（本体） 18－8－40－60％高炉 0.38m3を超え0.40m3以下	1	箇所			SPA633 00 施工 第0 -0058号表
蓋 5種锈钢板蓋（600×600用 t=4.5mm）	1.0	枚			Y443L001605
排水構造物工（蓋版）（材別） 40kg/枚以下 時間的制約を著しく受ける	1	枚			S7142 00 施工 第0 -0018号表
锈钢板 板厚：4.5mm（無規格）	0.0181	t			T0411 00
等辺山形鋼 4mm×50mm×50mm 小口	0.0071	t			T035A 00
鉄筋用小形丸鋼 S R 2 3 5 φ 1 3 mm	0.0011	t			T0303 00
集水樹用锈钢板蓋加工費 （サビ止塗装1回）材料費含まず	26.3	kg			T8920 00
ふとんかご	2.0	m			Y442G000140
ふとんかご 設置 30-7 式	1	m			SPA885 00 施工 第0 -0069号表
仮設工 C=2. E=6600	1	式			Y100U007138
仮設工	1	式			Y2138007139

誤

本 工 事 費 内 訳 表

頁0~0028

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水樹	1.0	箇所			Y443L001605
現場打ち集水樹・街渠樹（本体） 18－8－40－60％高炉 0.38m3を超え0.40m3以下	1	箇所			SPA633 00 施工 第0 -0058号表
蓋 5種锈钢板蓋（600×600用 t=4.5mm）	1.0	枚			Y443L001605
排水構造物工（蓋版）（材別） 40kg/枚以下 時間的制約を受けない	1	枚			S7142 00 施工 第0 -0018号表
锈钢板 板厚：4.5mm（無規格）	0.0181	t			T0411 00
等辺山形鋼 4mm×50mm×50mm 小口	0.0071	t			T035A 00
鉄筋用小形丸鋼 S R 2 3 5 φ 1 3 mm	0.0011	t			T0303 00
集水樹用锈钢板蓋加工費 （サビ止塗装1回）材料費含まず	26.3	kg			T8920 00
ふとんかご	2.0	m			Y442G000140
ふとんかご 設置 30-7 式	1	m			SPA885 00 施工 第0 -0069号表
仮設工 C=2. E=6600	1	式			Y100U007138
仮設工	1	式			Y2138007139

正

施 工 内 訳 表

頁0-0038

名 称 ・ 規 格 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（U型側溝）（材別） S7140 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約を著しく受ける 再利用機去無	1	m			施工 第0 -0007号表
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 著しく受ける 週休二日4週8休以上(月単位) 補正係数1.04	1.000	m			TDG13
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 L=2000mm 1000kg/個以下 B=1 時間的制約を著しく受ける C=2 夜間作業 無 D=1 側溝長さ標準 E=1 施工場所による補正無し					
F=1 基礎砕石を使用する(又は再利用機去作業) G=2 再利用機去無 H=1 土木工事標準積算基準 VI-1-⑥-2					

排水構造物工（蓋版）（材別） S7142 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を著しく受ける	1	枚			施工 第0 -0008号表
蓋版 機・労 昼間単価 3ツクリン製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 著しく受ける 週休二日4週8休以上(月単位) 補正係数1.04	1.000	枚			TDG54
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=2 40を超え170kg/枚以下 B=1 時間的制約を著しく受ける C=2 夜間作業 無 D=1 施工場所による補正無し E=2 再利用機去作業でない					
F=1 土木工事標準積算基準 VI-1-⑥-2					

25413700181

福 島 県

金抜き

誤

施 工 内 訳 表

頁0-0038

名 称 ・ 規 格 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（U型側溝）（材別） S7140 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約を受けない 再利用機去無	1	m			施工 第0 -0007号表
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 無 週休二日4週8休以上(月単位) 補正係数1.04	1.000	m			TDG03
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 L=2000mm 1000kg/個以下 B=3 時間的制約を受けない C=2 夜間作業 無 D=1 側溝長さ標準 E=1 施工場所による補正無し					
F=1 基礎砕石を使用する(又は再利用機去作業) G=2 再利用機去無 H=1 土木工事標準積算基準 VI-1-⑥-2					

排水構造物工（蓋版）（材別） S7142 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を受けない	1	枚			施工 第0 -0008号表
蓋版 機・労 昼間単価 3ツクリン製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 無 週休二日4週8休以上(月単位) 補正係数1.04	1.000	枚			TDG50
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=2 40を超え170kg/枚以下 B=3 時間的制約を受けない C=2 夜間作業 無 D=1 施工場所による補正無し E=2 再利用機去作業でない					
F=1 土木工事標準積算基準 VI-1-⑥-2					

25413700181

福 島 県

金抜き

正

施 工 内 訳 表

頁0/0041

名 称 ・ 規 格 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（U型側溝）（材別） S7140 L=600mm 60kg/個以下 時間的制約を著しく受ける 再利用撤去無	1	m			施工 第0 -0011号表
U型側溝 機・労 昼間単価 L=600mm 60kg/個以下 時間的制約 著しく受ける 週休二日4週8休以上(月単位) 補正係数1.04	1.000	m			TDG11
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 L=600mm 60kg/個以下 B=1 時間的制約を著しく受ける C=2 夜間作業 無 D=1 側溝長さ標準 E=3 法面縦排水					
F=2 基礎砕石を使用しない G=2 再利用撤去無 H=1 土木工事標準積算基準 VI-1-⑥-2					

25413700181

福 島 県

金抜き

誤

施 工 内 訳 表

頁0/0041

名 称 ・ 規 格 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（U型側溝）（材別） S7140 L=600mm 60kg/個以下 時間的制約を受けない 再利用撤去無	1	m			施工 第0 -0011号表
U型側溝 機・労 昼間単価 L=600mm 60kg/個以下 時間的制約 無 週休二日4週8休以上(月単位) 補正係数1.04	1.000	m			TDG01
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 L=600mm 60kg/個以下 B=3 時間的制約を受けない C=2 夜間作業 無 D=1 側溝長さ標準 E=3 法面縦排水					
F=2 基礎砕石を使用しない G=2 再利用撤去無 H=1 土木工事標準積算基準 VI-1-⑥-2					

25413700181

福 島 県

金抜き



施 工 内 訳 表

頁0/0048

名 称 ・ 規 格 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（蓋版）（材別） S7142 40kg/枚以下 時間的制約を著しく受ける	1	枚			施工 第0 -0018号表
蓋版 機・労 屋間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 著しく受ける 週休二日4週8休以上 (月単位) 補正係数1.04	1.000	枚			TDG53
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 40kg/枚以下 B=1 時間的制約を著しく受ける C=2 夜間作業 無 D=1 施工場所による補正無し E=2 再利用撤去作業でない					
F=1 土木工事標準積算基準 VI-1 -⑥-2					

25413700181

福 島 県

金抜き



施 工 内 訳 表

頁0/0048

名 称 ・ 規 格 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工（蓋版）（材別） S7142 40kg/枚以下 時間的制約を受けない	1	枚			施工 第0 -0018号表
蓋版 機・労 屋間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 無 週休二日4週8休以上 (月単位) 補正係数1.04	1.000	枚			TDG49
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 40kg/枚以下 B=3 時間的制約を受けない C=2 夜間作業 無 D=1 施工場所による補正無し E=2 再利用撤去作業でない					
F=1 土木工事標準積算基準 VI-1 -⑥-2					

25413700181

福 島 県

金抜き

正

施 工 内 訳 表

頁0/0073

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工（植生マット・シート工）（材料含） S7044 植生マット工 S0 (施工規模 1 0 0 0 m2 以上)	1	m2			施工 第0 -0043号表
法面工（人力施工による植生工） 植生マット工 肥料袋付 週休二日4週8休以上 (月単位) 補正係数1.02	1.000	m2			TA151
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 植生マット工 B=1 S0 (施工規模 1 0 0 0 m2 以上) C=1 時間的制約を受ける D=1 土木工事標準積算基準 VI-2-④-4					

25413700181

福 島 県

金抜き

誤

施 工 内 訳 表

頁0/0073

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工（植生マット・シート工）（材料含） S7044 植生マット工 S0 (施工規模 1 0 0 0 m2 以上)	1	m2			施工 第0 -0043号表
法面工（人力施工による植生工） 植生マット工 肥料袋付 週休二日4週8休以上 (月単位) 補正係数1.02	1.000	m2			TA151
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 植生マット工 B=1 S0 (施工規模 1 0 0 0 m2 以上) C=2 時間的制約を受けない D=1 土木工事標準積算基準 VI-2-④-4					

25413700181

福 島 県

金抜き

正

施 工 内 訳 表

頁0/0098

名 称 ・ 規 格 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工（植生筋・筋芝・張芝工）（材料含） S7045 植生筋工（人工筋芝・種子帯） S3（施工規模 1 0 0 m 2 未満）	1	m2			施工 第0 -0066号表
法面工（人力施工による植生工） 植生筋工 人工筋芝（種子帯） 週休二日4週8休以上（月単位） 補正係数1.02	1.000	m 2			TA153
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 植生筋工（人工筋芝・種子帯） B=5 S3（施工規模 1 0 0 m 2 未満） C=1 時間的制約を受ける D=1 土木工事標準積算基準 VI-2-④-4					

25413700181

福 島 県

金抜き

誤

施 工 内 訳 表

頁0/0098

名 称 ・ 規 格 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工（植生筋・筋芝・張芝工）（材料含） S7045 植生筋工（人工筋芝・種子帯） S3（施工規模 1 0 0 m 2 未満）	1	m2			施工 第0 -0066号表
法面工（人力施工による植生工） 植生筋工 人工筋芝（種子帯） 週休二日4週8休以上（月単位） 補正係数1.02	1.000	m 2			TA153
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 植生筋工（人工筋芝・種子帯） B=5 S3（施工規模 1 0 0 m 2 未満） C=2 時間的制約を受けない D=1 土木工事標準積算基準 VI-2-④-4					

25413700181

福 島 県

金抜き