



数量総括表

25-41370-0181

工事名：道路橋りょう整備（再復）工事（盛土）

路河川名：浪江三巻線

工種体系名：公園緑地整備・改修

施工箇所：双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工種・種別					細目		規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5						
本工事費											X1000
基礎整備											Y100V004951
敷地造成工								式	1		Y213A004991
盛土工								式	1		Y3201000007
路体（築堤）盛土								m3	147.743.0		Y4403000008
路体（築堤）盛土							4.0m以上 20.000m3以上	m3	1	計算なし、II-1-Q-22	SPA113
排水構造物工								式	1		Y210F001848
作業土工								式	1		Y320B005288
床掘り								m3	33.6		Y440R005289
床掘り							土砂 標準	m3	1	土留なし、計算なし、II-1-Q-4	SPA161
床掘り								m3	234.4		Y440R005289
床掘り							土砂 平均掘工幅1m以上2m未満	m3	1	土留なし、計算なし、II-1-Q-4	SPA161
埋戻し								m3	31.2		Y440S005290
埋戻し							最大埋戻高1m以上4m未満	m3	1	II-1-Q-12	SPA181
埋戻し								m3	123.8		Y440S005290
埋戻し							最大埋戻高1m未満	m3	1	II-1-Q-12	SPA181
基面整正								m2	218.9		Y45QE007526
基面整正								m2	1	II-1-Q-7	SPA169
側溝工								式	1		Y3215000233
プレキャストU型側溝							III-A-1-300A	m	159.8		Y443G005267
排水構造物工（U型側溝）（材別）							L=2000mm 1000kg/個以下 地盤の状況に応じて選定し、再利用施設無	m	1	取替作業、無、側溝長さ標準、施工場所による補正無し、基礎砕石を使用する （又は再利用施設作業）、再利用施設無、VI-1-Q-2	S7140
U型側溝 J I S 3 種落蓋型 III A 1 3 0 0 A							※300×300×L7000 4.1kg/本	本	0.5		T2000
プレキャストU型側溝							III-A-1-400A	m	419.5		Y443G005267
排水構造物工（U型側溝）（材別）							L=2000mm 1000kg/個以下 地盤の状況に応じて選定し、再利用施設無	m	1	取替作業、無、側溝長さ標準、施工場所による補正無し、基礎砕石を使用する （又は再利用施設作業）、再利用施設無、VI-1-Q-2	S7140

1 / 15



数量総括表

25-41370-0181

工事名：道路橋りょう整備（再復）工事（盛土）

路河川名：浪江三巻線

工種体系名：公園緑地整備・改修

施工箇所：双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工種・種別					細目		規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5						
本工事費											X1000
基礎整備											Y100V004951
敷地造成工								式	1		Y213A004991
盛土工								式	1		Y3201000007
路体（築堤）盛土								式	1		Y4403000008
路体（築堤）盛土							4.0m以上 20.000m3以上	m3	147.743.0	計算なし、II-1-Q-22	SPA113
排水構造物工								m3	1		Y210F001848
作業土工								式	1		Y320B005288
床掘り								式	1		Y440R005289
床掘り							土砂 標準	m3	33.6	土留なし、計算なし、II-1-Q-4	SPA161
床掘り								m3	234.4		Y440R005289
床掘り							土砂 平均掘工幅1m以上2m未満	m3	1	土留なし、計算なし、II-1-Q-4	SPA161
埋戻し								m3	31.2		Y440S005290
埋戻し							最大埋戻高1m以上4m未満	m3	1	II-1-Q-12	SPA181
埋戻し								m3	123.8		Y440S005290
埋戻し							最大埋戻高1m未満	m3	1	II-1-Q-12	SPA181
基面整正								m2	218.9		Y45QE007526
基面整正								m2	1	II-1-Q-7	SPA169
側溝工								式	1		Y3215000233
プレキャストU型側溝							III-A-1-300A	m	159.8		Y443G005267
排水構造物工（U型側溝）（材別）							L=2000mm 1000kg/個以下 地盤の状況に応じて選定し、再利用施設無	m	1	取替作業、無、側溝長さ標準、施工場所による補正無し、基礎砕石を使用する （又は再利用施設作業）、再利用施設無、VI-1-Q-2	S7140
U型側溝 J I S 3 種落蓋型 III A 1 3 0 0 A							※300×300×L7000 4.1kg/本	本	0.5		T2000
プレキャストU型側溝							III-A-1-400A	m	419.5		Y443G005267
排水構造物工（U型側溝）（材別）							L=2000mm 1000kg/個以下 地盤の状況に応じて選定し、再利用施設無	m	1	取替作業、無、側溝長さ標準、施工場所による補正無し、基礎砕石を使用する （又は再利用施設作業）、再利用施設無、VI-1-Q-2	S7140

1 / 15



数量総括表

25-41370-0181

工 事 名 : 道路橋りょう整備 (再復) 工事 (盛土)
工種体系名 : 公園緑地整備・改修

路河川名 : 浪江三尋橋

施工箇所 : 双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工 種 ・ 種 別					規 格 等		単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5					
					U型側溝 J I S 3 種落蓋型 III A 1 4 0 0 A	a 400 × c 100 × L 2000 5 1 6 kg / 本	本	0.5		T2010
					プレキャストU型側溝	III-A-1-500A	m	266.1		Y443G005267
					排水橋造物工 (U型側溝) (材別)	L=2000mm 1000kg/個以下 経断的制約を受けない、再利用撤去無	m	1	撤去作業 無、側溝長さ標準、施工場所による補正無し、基礎砕石を使用する (又は再利用撤去作業)、再利用撤去無、VI-1-⑥-2	S7140
					U型側溝 J I S 3 種落蓋型 III A 1 5 0 0 A	a 500 × c 500 × L 2000 7 0 0 kg / 本	本	0.5		T2020
					側溝蓋	VI-C-g-400	枚	11		Y441T2000237
					排水橋造物工 (蓋版) (材別)	40を超え170kg/枚以下 経断的制約を受けない	枚	1	撤去作業 無、施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、VI-1-⑥-2	S7142
					U型側溝蓋 (J I S 3 種落蓋型)	VI-C-g-400 L 5 0 0 6 5 kg / 枚	枚	1		T4005
					側溝蓋	VI-C-g-500	枚	13		Y441T2000237
					排水橋造物工 (蓋版) (材別)	40を超え170kg/枚以下 経断的制約を受けない	枚	1	撤去作業 無、施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、VI-1-⑥-2	S7142
					U型側溝蓋 (J I S 3 種落蓋型)	VI-C-g-500 L 5 0 0 9 1 kg / 枚	枚	1		T4010
					管渠工	4号暗渠工	式	1		Y321P001863
					鉄筋コンクリート台付管	CSB I 型 φ800	m	6		Y45W1000180
					鉄筋コンクリート台付管	据付 800mm	m	1	800mm 全ての費用、II-2-③-18	SPA605
					モルタル縁	セメント (高炉B) 25kg 袋入	m3	0.19	II-4-①-8	SPB405
					排水橋造物工		式	1		Y323K001597
					縦排水	U600	m	2.8		Y44P3004553
					排水橋造物工 (U型側溝) (材別)	L=600mm 60kg/個以下 経断的制約を受けない、再利用撤去無	m	1	撤去作業 無、側溝長さ標準、法面縦排水、基礎砕石を使用しない、再利用撤去無、VI-1-⑥-2	S7140
					U型側溝 普通型 III-A-C-60	60 × 60 1 径	m	1		T4045
					コンクリート	無筋・鉄筋橋造物 パッド材 (9-10mm 縦筋付) 打設 一般型枠 均しコンクリート	m3	0.08	一般養生、高炉、18-8-40-60%、小型集料増なし、冬期割増なし、全ての費用、II-4-①-4	SPB401
					型枠		m2	0.2	II-4-②-2	SPB431
					コンクリート打設工 (縦排水溝・小段排水溝)	縦排水溝 クレーン機搬付バックホウ	m2	0.6	土木工事標準積算基準③660適用	Y1920
					型枠工 (張りコンクリート工)	縦排水溝	m2	0.2	II-4-③-7	S1916
					養生工	縦排水溝・小段排水溝	m2	0.6	II-4-③-7	S1926
					1 種鉄鋼板蓋	縦排水600 × 600用	枚	2		Y45HA006582

2 / 15

数量総括表

25-41370-0181

工 事 名 : 道路橋りょう整備 (再復) 工事 (盛土)
工種体系名 : 公園緑地整備・改修

路河川名 : 浪江三尋橋

施工箇所 : 双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工 種 ・ 種 別					規 格 等		単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5					
					U型側溝 J I S 3 種落蓋型 III A 1 4 0 0 A	a 400 × c 100 × L 2000 5 1 6 kg / 本	本	0.5		T2010
					プレキャストU型側溝	III-A-1-500A	m	266.1		Y443G005267
					排水橋造物工 (U型側溝) (材別)	L=2000mm 1000kg/個以下 経断的制約を受けない、再利用撤去無	m	1	撤去作業 無、側溝長さ標準、施工場所による補正無し、基礎砕石を使用する (又は再利用撤去作業)、再利用撤去無、VI-1-⑥-2	S7140
					U型側溝 J I S 3 種落蓋型 III A 1 5 0 0 A	a 500 × c 500 × L 2000 7 0 0 kg / 本	本	0.5		T2020
					側溝蓋	VI-C-g-400	枚	11		Y441T2000237
					排水橋造物工 (蓋版) (材別)	40を超え170kg/枚以下 経断的制約を受けない	枚	1	撤去作業 無、施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、VI-1-⑥-2	S7142
					U型側溝蓋 (J I S 3 種落蓋型)	VI-C-g-400 L 5 0 0 6 5 kg / 枚	枚	1		T4005
					側溝蓋	VI-C-g-500	枚	13		Y441T2000237
					排水橋造物工 (蓋版) (材別)	40を超え170kg/枚以下 経断的制約を受けない	枚	1	撤去作業 無、施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、VI-1-⑥-2	S7142
					U型側溝蓋 (J I S 3 種落蓋型)	VI-C-g-500 L 5 0 0 9 1 kg / 枚	枚	1		T4010
					管渠工	4号暗渠工	式	1		Y321P001863
					鉄筋コンクリート台付管	CSB I 型 φ800	m	6		Y45W1000180
					鉄筋コンクリート台付管	据付 800mm	m	1	800mm 全ての費用、II-2-③-18	SPA605
					モルタル縁	セメント (高炉B) 25kg 袋入	m3	0.19	II-4-①-8	SPB405
					排水橋造物工		式	1		Y323K001597
					縦排水	U600	m	2.8		Y44P3004553
					排水橋造物工 (U型側溝) (材別)	L=600mm 60kg/個以下 経断的制約を受けない、再利用撤去無	m	1	撤去作業 無、側溝長さ標準、法面縦排水、基礎砕石を使用しない、再利用撤去無、VI-1-⑥-2	S7140
					U型側溝 普通型 III-A-C-60	60 × 60 1 径	m	1		T4045
					コンクリート	無筋・鉄筋橋造物 パッド材 (9-10mm 縦筋付) 打設 一般型枠 均しコンクリート	m3	0.08	一般養生、高炉、18-8-40-60%、小型集料増なし、冬期割増なし、全ての費用、II-4-①-4	SPB401
					型枠		m2	0.2	II-4-②-2	SPB431
					コンクリート打設工 (縦排水溝・小段排水溝)	縦排水溝 クレーン機搬付バックホウ	m2	0.6	土木工事標準積算基準③660適用	Y1920
					型枠工 (張りコンクリート工)	縦排水溝	m2	0.2	II-4-③-7	S1916
					養生工	縦排水溝・小段排水溝	m2	0.6	II-4-③-7	S1926
					1 種鉄鋼板蓋	縦排水600 × 600用	枚	2		Y45MA006582

2 / 15





数量総括表

25-41370-0181

工事名：道路橋りょう整備（再復）工事（盛土）

工種体系名：公園緑地整備・改修

路河川名：浪江三尊線

施工箇所：双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工種体系名：公園緑地整備・改修					規格等		単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
工種・種別				細目						
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5					
					排水構造物工（蓋版）（材別）	40kg/枚以下 <u>経路制約を受ける</u>	枚	1	夜間作業 無、施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、VI-1-④-2	S7142
					鉄鋼板	板厚：4.5mm（無規格）	t	0.037		T0411
					集水樹用鉄鋼板追加工費	（サビ止塗装1回）材料費含まず				T8920
					コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	kg	37	II-2-④-2	SPA801
					アンカーボルト	M12×100	孔	6		F1003
				1種路肩排水			組	6		Y445Y000511
					コンクリート	小型構造物 人力打設	m3	0.29	一般発生、現場内小運搬なし、高炉、18-8-40-50%、小型車割増なし、冬期割増なし、全ての費用、II-4-①-4	SPB401
					型枠	一般型枠 小型構造物	m2	3	II-4-②-2	SPB431
					基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.7	全ての費用、II-2-②-2	SPA391
				集水樹・マンホール工			m2			Y3251002873
							式	1		
				現場打ち集水樹		800×800×800 1種集水樹	箇所	2		Y443L001605
					現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	18-8-40-60%高炉 0.61m3を超え0.65m3以下	箇所	1	一般発生、特殊発生（緑炭）、高炉、18-8-40-60%、小型車割増なし、冬期割増なし、II-2-③-33	SPA633
				現場打ち集水樹		900×900×900 5種集水樹	箇所	2		Y443L001605
					現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	18-8-40-60%高炉 0.77m3を超え0.82m3以下	箇所	1	一般発生、特殊発生（緑炭）、高炉、18-8-40-60%、小型車割増なし、冬期割増なし、II-2-③-33	SPA633
				現場打ち集水樹		1000×1000×1500 9種・10種集水樹	箇所	2		Y443L001605
					現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	18-8-40-60%高炉 1.70m3を超え1.80m3以下	箇所	1	一般発生、特殊発生（緑炭）、高炉、18-8-40-60%、小型車割増なし、冬期割増なし、II-2-③-33	SPA633
					足掛け金物	両支用φ30（22）×400×長さ300	本	4		T0581
				蓋		グレーティング蓋（WE-E-a-800S）	枚	2		Y443M000241
					排水構造物工（蓋版）（材別）	40を超え170kg/枚以下 <u>経路制約を受ける</u>	枚	1	夜間作業 無、施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、VI-1-④-2	S7142
					グレーティング集水樹降込正方向WE a 8 0 0 S	T 2 5 本体 9 0、7kg 型枠 2 4、8kg	枚	1		T4840
				蓋		グレーティング蓋（WE-E-a-800S）	枚	2		Y443M000241
					排水構造物工（蓋版）（材別）	40を超え170kg/枚以下 <u>経路制約を受ける</u>	枚	1	夜間作業 無、施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、VI-1-④-2	S7142
					グレーティング集水樹降込正方向WE a 9 0 0 S	T 2 5 本体 1 1 4、4kg 型枠 2 7、9kg	枚	1		T4845
				蓋		グレーティング蓋（WE-E-a-1000S）	枚	1		Y443M000241

3 / 15

数量総括表

25-41370-0181

工事名：道路橋りょう整備（再復）工事（盛土）

工種体系名：公園緑地整備・改修

路河川名：浪江三尊線

施工箇所：双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工 種 ・ 種 別					細 目	規 格 等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5					
					排水構造物工（蓋版）（材別）	40kg/枚以下 <u>経路制約を受ける</u>	枚	1	夜間作業 無、施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、VI-1-④-2	S7142
					鉄鋼板	板厚：4.5mm（無規格）	t	0.037		T0411
					排水用鉄鋼板加工費	（サビ止塗装1回）材料費含まず	kg	37		T8920
					コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	6	II-2-①-2	SPA801
					アンカーボルト	M12×100	組	6		F1003
				1種路肩排水						Y445Y000511
					コンクリート	小型構造物 人力打設	m3	0.29	一般発生、現場内小運搬なし、高炉、18-8-40-60%、小型車割増なし、冬期割増なし、全ての費用、II-4-①-4	SPB401
					型枠	一般型枠 小型構造物	m2	3	II-4-②-2	SPB431
					基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0	m2	0.7	全ての費用、II-2-②-2	SPA391
				集水樹・マンホール工						Y3251002873
					現場打ち集水樹	800×800×800 1種集水樹	式	1		Y443L001605
					現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	18-8-40-60%高炉 0.61m3を超え0.65m3以下	箇所	2	一般発生、特殊発生（緑炭）、高炉、18-8-40-60%、小型車割増なし、冬期割増なし、II-2-③-33	SPA633
					現場打ち集水樹	900×900×900 5種集水樹	箇所	1		Y443L001605
					現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	18-8-40-60%高炉 0.77m3を超え0.82m3以下	箇所	2	一般発生、特殊発生（緑炭）、高炉、18-8-40-60%、小型車割増なし、冬期割増なし、II-2-③-33	SPA633
					現場打ち集水樹	1000×1000×1500 9種・10種集水樹	箇所	1		Y443L001605
					現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	18-8-40-60%高炉 1.70m3を超え1.80m3以下	箇所	2	一般発生、特殊発生（緑炭）、高炉、18-8-40-60%、小型車割増なし、冬期割増なし、II-2-③-33	SPA633
					足掛け金物	両支用φ30（22）×400×長さ300	箇所	1		T0581
							本	4		
				蓋	グレーティング蓋（WE-E-a-800S）		枚	2		Y443M000241
					排水構造物工（蓋版）（材別）	40を超え170kg/枚以下 <u>経路制約を受ける</u>	枚	1	夜間作業 無、施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、VI-1-④-2	S7142
					グレーティング集水樹降込正方向E a 8 0 0 S	T 2 5 本体 9 0、7kg 型枠 2 4、8kg	枚	1		T4840
				蓋	グレーティング蓋（WE-E-a-800S）		枚	1		Y443M000241
					排水構造物工（蓋版）（材別）	40を超え170kg/枚以下 <u>経路制約を受ける</u>	枚	2	夜間作業 無、施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、VI-1-④-2	S7142
					グレーティング集水樹降込正方向E a 9 0 0 S	T 2 5 本体 1 1 4、4kg 型枠 2 7、9kg	枚	1		T4845
				蓋	グレーティング蓋（WE-E-a-1000S）		枚	1		Y443M000241

3 / 15



数量総括表

25-41370-0181

工事名：道路橋りょう整備（再復）工事（盛土）

工程体系名：公園緑地整備・改修

路河川名：浪江三番線

施工箇所：双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工種・種別					細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0・レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	排水橋渡物工（蓋版）（材別）	40kg/枚以下 <u>地固め制約を受けない</u>	枚	2	夜間作業 無 施工場所による修正無し、再利用撤去作業でない、Ⅵ-1-⑧-2	S7142
					グレーチング集水側端込正方ⅧE a 1000 S	T 2 5 木部158 2kg 要付33 8kg	セット	1		T4850
						4種鉄板板面（1000×1000角 t=4.5mm）	枚	2		Y443M000241
					排水橋渡物工（蓋版）（材別）	40kg/枚以下 <u>地固め制約を受けない</u>	枚	1	夜間作業 無 施工場所による修正無し、再利用撤去作業でない、Ⅵ-1-⑧-2	S7142
					鉄鋼板	板厚：4.5mm（無規格）	t	0.0224		T0411
					等辺山形鋼	4mm×50mm×50mm 小口	t	0.009		T035A
					鉄筋用小形丸鋼	S R 2 3 5 φ13mm	t	0.0011		T0303
					集水側用鉄鋼板蓋加工費	（サビ止塗膜1回）材料費含まず	kg	32.5		T8920
	防災施設工						式	1		Y2128003073
		作業土工					式	1		Y3208000046
			床掘り				m3	150.4		Y440R001091
				床掘り	土砂 標準		m3	1	土留なし、障害なし、Ⅱ-1-③-4	SPA161
			床掘り				m3	29.6		Y440R001091
				床掘り	土砂 小規模		m3	1	全ての費用、Ⅱ-1-③-4	SPA161
			埋戻し				m3	9.3		Y440S003285
				埋戻し	最大埋戻し1m以上4m未満		m3	1	Ⅱ-1-③-12	SPA181
			表面整正				m2	416.9		Y450B007523
				表面整正	土木工事標準積算基準 Ⅱ-1-③-7		m2	1	Ⅱ-1-③-7	SPA169
	集水壁掘工									Y3216000239
			集水壁掘				箇所	1		Y443L002595
				松丸太	束口 6～12cm		m3	0.58		T0905
				暗渠排水管	掘付 淤状管及び組状管		m	3.1	450°600mm 既手材料費不要、全ての費用、Ⅱ-2-⑧-12	SPA589
				フィルター材	粗粒度砕石 4号		m3	5.6	Ⅱ-2-⑧-14	SPA593
				吸出し防止材設置			m2	16.9	Ⅱ-2-⑧-1	SPA831

4 / 15



数量総括表

25-41370-0181

工事名：道路橋りょう整備（再復）工事（盛土）

工程体系名：公園緑地整備・改修

路河川名：浪江三番線

施工箇所：双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工種・種別					細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0・レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	排水橋渡物工（蓋版）（材別）	40kg/枚以下 <u>地固め制約を受けない</u>	枚	2	夜間作業 無 施工場所による修正無し、再利用撤去作業でない、Ⅵ-1-⑧-2	S7142
					グレーチング集水側端込正方ⅧE a 1000 S	T 2 5 木部158 2kg 要付33 8kg	セット	1		T4850
						4種鉄板板面（1000×1000角 t=4.5mm）	枚	2		Y443M000241
					排水橋渡物工（蓋版）（材別）	40kg/枚以下 <u>地固め制約を受けない</u>	枚	1	夜間作業 無 施工場所による修正無し、再利用撤去作業でない、Ⅵ-1-⑧-2	S7142
					鉄鋼板	板厚：4.5mm（無規格）	t	0.0224		T0411
					等辺山形鋼	4mm×50mm×50mm 小口	t	0.009		T035A
					鉄筋用小形丸鋼	S R 2 3 5 φ13mm	t	0.0011		T0303
					集水側用鉄鋼板蓋加工費	（サビ止塗膜1回）材料費含まず	kg	32.5		T8920
	防災施設工						式	1		Y2128003073
		作業土工					式	1		Y3208000046
			床掘り				m3	150.4		Y440R001091
				床掘り	土砂 標準		m3	1	土留なし、障害なし、Ⅱ-1-③-4	SPA161
			床掘り				m3	29.6		Y440R001091
				床掘り	土砂 小規模		m3	1	全ての費用、Ⅱ-1-③-4	SPA161
			埋戻し				m3	9.3		Y440S003285
				埋戻し	最大埋戻し1m以上4m未満		m3	1	Ⅱ-1-③-12	SPA181
			表面整正				m2	416.9		Y450B007523
				表面整正	土木工事標準積算基準 Ⅱ-1-③-7		m2	1	Ⅱ-1-③-7	SPA169
	集水壁掘工									Y3216000239
			集水壁掘				箇所	1		Y443L002595
				松丸太	束口 6～12cm		m3	0.58		T0905
				暗渠排水管	掘付 淤状管及び組状管		m	3.1	450°600mm 既手材料費不要、全ての費用、Ⅱ-2-⑧-12	SPA589
				フィルター材	粗粒度砕石 4号		m3	5.6	Ⅱ-2-⑧-14	SPA593
				吸出し防止材設置			m2	16.9	Ⅱ-2-⑧-1	SPA831

4 / 15



数量総括表

25-41370-0181

工事名：道路橋りょう整備（再復）工事（盛土）
工種体系名：公園緑地整備・改修

路河川名：浪江三春線

施工箇所：双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工種・種別					規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4					
				かごマット	多段式 1:1.0	m2	92.0		Y4412000118
				かごマット工（多段積型）	C型 一般河川対応 引張強度 10kN/m	m2	1	積段数(n)、積段段数(c)、一般河川対応 引張強度 10kN/m 100吸出し防止材 設計数量(m2/100m2)、Ⅱ-2-④-5	S2102
			3号調整池土工			式	1		Y211Y002677
			掘削工			式	1		Y3200000003
			掘削			m3	8,960.4		Y4400000004
				掘削	土砂 オフセット	m3	1	押土なし、障害なし、5,000m3以上10,000m3未満、Ⅱ-1-②-7	SPA101
				法面整形工		式	1		Y3203000014
				法面整形（切土部）		m2	790.3		Y4408000015
				法面整形	切土部 全ての費用	m2	1	切土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用、Ⅱ-2-④-4	SPA301
			3号調整池法面工			式	1		Y211R005045
			植生工			式	1		Y3200005060
			植生マット			m2	790.3		Y4504007407
				法面工（植生マット・シート工）（材料含）	植生マット工 S0（施工規模 1000m2以上）	m2	1	防草的制約を受ける、Ⅱ-2-④-4	S7044
			3号調整池石・ブロック積（張）工			式	1		Y2112002803
			作業土工			式	1		Y3208000046
				床掘り		m3	510.2		Y440R001091
				床掘り	土砂	m3	1	土留なし、障害なし、Ⅱ-1-④-4	SPA161
				埋戻し		m3	31.5		Y440S003285
				埋戻し	最大埋戻し1m未満	m3	1	Ⅱ-1-④-12	SPA181
				基面整正		m2	76.6		Y450B007523
				基面整正		m2	1	Ⅱ-1-④-7	SPA169
				コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）		式	1	3号調整池	Y320G000079
				コンクリートブロック積		m2	636.3		Y4419001521
				大型ブロック積	2,000kg/個以下	m2	1	Ⅱ-2-④-7	SPA421

6 / 15



数量総括表

25-41370-0181

工事名：道路橋りょう整備（再復）工事（盛土）
工種体系名：公園緑地整備・改修

路河川名：浪江三春線

施工箇所：双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工種・種別					規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4					
				かごマット	多段式 1:1.0	m2	92.0		Y4412000118
				かごマット工（多段積型）	C型 一般河川対応 引張強度 10kN/m	m2	1	積段数(n)、積段段数(c)、一般河川対応 引張強度 10kN/m 100吸出し防止材 設計数量(m2/100m2)、Ⅱ-2-④-5	S2102
			3号調整池土工			式	1		Y211Y002677
			掘削工			式	1		Y3200000003
			掘削			m3	8,960.4		Y4400000004
				掘削	土砂 オフセット	m3	1	押土なし、障害なし、5,000m3以上10,000m3未満、Ⅱ-1-②-7	SPA101
				法面整形工		式	1		Y3203000014
				法面整形（切土部）		m2	790.3		Y4408000015
				法面整形	切土部 全ての費用	m2	1	切土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用、Ⅱ-2-④-4	SPA301
			3号調整池法面工			式	1		Y211R005045
			植生工			式	1		Y3200005060
			植生マット			m2	790.3		Y4504007407
				法面工（植生マット・シート工）（材料含）	植生マット工 S0（施工規模 1000m2以上）	m2	1	防草的制約を受けない、Ⅱ-2-④-4	S7044
			3号調整池石・ブロック積（張）工			式	1		Y2112002803
			作業土工			式	1		Y3208000046
				床掘り		m3	510.2		Y440R001091
				床掘り	土砂	m3	1	土留なし、障害なし、Ⅱ-1-④-4	SPA161
				埋戻し		m3	31.5		Y440S003285
				埋戻し	最大埋戻し1m未満	m3	1	Ⅱ-1-④-12	SPA181
				基面整正		m2	76.6		Y450B007523
				基面整正		m2	1	Ⅱ-1-④-7	SPA169
				コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）		式	1	3号調整池	Y320G000079
				コンクリートブロック積		m2	636.3		Y4419001521
				大型ブロック積	2,000kg/個以下	m2	1	Ⅱ-2-④-7	SPA421

6 / 15



数量総括表

25-41370-0181

工事名：道路橋りょう整備（再復）工事（盛土）

工種体系名：公園緑地整備・改修

路河川名：浪江三尋線

施工箇所：双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工種・種別					細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5					
					型枠	一般型枠 均しツリット	m2	1.2	B-4-②-2	SPB431
					放流樹工					Y3216000239
					放流樹					Y443L001605
					現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	18-8-40-60%高炉 1.09m3を超え1.15m3以下	箇所	1	一般発生・特殊発生（緑肥）、高炉、18-8-40-60%小型車割増なし、冬期割増なし、B-2-③-33	SPA633
					コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バツタリ（9-10機能付）打設	m3	0.19	一般発生・高炉、18-8-40-60%小型車割増なし、冬期割増なし、全ての費用 B-4-①-4	SPB401
					型枠	一般型枠 均しツリット	m2	0.4	B-4-②-2	SPB431
					単粒度砕石	5号 20-13mm 採用単価（物価資料）	m3	1.4		T8341
					バットフィルターS型	φ180	個	12		F1019
					硬質塩化ビニール管 薄肉管	VU φ50mm JISK6741	m	2.4		T0750
					放流樹蓋	WE-E-a-1000S	箇所	1		Y443L001605
					排水構造物工（蓋版）（材別）	40を超え170kg/枚以下 断面的制約を受ける	枚	2	夜間作業 無 施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、W-1-⑥-2	S7142
					グレーチング集水樹落込正方WE c 1000 S	T2 本体 8.2 4kg 支持2.2 2kg	セット	1		T4970
					吐口樹					Y443L001605
					コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バツタリ（9-10機能付）打設	m3	3.66	一般発生・高炉、18-8-40-60%小型車割増なし、冬期割増なし、全ての費用 B-4-①-4	SPB401
					型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	36.2	B-4-②-2	SPB431
					手摺先行型枠組足場/単管足場/単管傾斜足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット有 ツリツリツリ 鉄板30mm厚（20mm）板橋型使用	掛m2	41.5	B-5-⑦-2	S1940
					H形鋼 SS400 広橋	100×100×6×8	t	0.034		F1023
					コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バツタリ（9-10機能付）打設	m3	0.49	一般発生・高炉、18-8-40-60%小型車割増なし、冬期割増なし、全ての費用 B-4-①-4	SPB401
					型枠	一般型枠 均しツリット	m2	0.9	B-4-②-2	SPB431
					吐口樹蓋	8種鋼板蓋（1800×1800mm t=4.5mm）	枚	4		Y443L001605
					排水構造物工（蓋版）（材別）	40を超え170kg/枚以下 断面的制約を受ける	枚	1	夜間作業 無 施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、W-1-⑥-2	S7142
					鋼鋼板	板厚：4.5mm（無規格）	t	0.033		T0411
					等辺山形鋼	4mm×50mm×50mm 小口	t	0.011		T035A
					鉄筋用小形丸鋼	SR235 φ13mm	t	0.001		T0303

9 / 15



数量総括表

25-41370-0181

工事名：道路橋りょう整備（再復）工事（盛土）

工種体系名：公園緑地整備・改修

路河川名：浪江三尋線

施工箇所：双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工種・種別					細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5					
					型枠	一般型枠 均しツリット	m2	1.2	B-4-②-2	SPB431
					放流樹工					Y3216000239
					放流樹					Y443L001605
					現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	18-8-40-60%高炉 1.09m3を超え1.15m3以下	箇所	1	一般発生・特殊発生（緑肥）、高炉、18-8-40-60%小型車割増なし、冬期割増なし、B-2-③-33	SPA633
					コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バツタリ（9-10機能付）打設	m3	0.19	一般発生・高炉、18-8-40-60%小型車割増なし、冬期割増なし、全ての費用 B-4-①-4	SPB401
					型枠	一般型枠 均しツリット	m2	0.4	B-4-②-2	SPB431
					単粒度砕石	5号 20-13mm 採用単価（物価資料）	m3	1.4		T8341
					バットフィルターS型	φ180	個	12		F1019
					硬質塩化ビニール管 薄肉管	VU φ50mm JISK6741	m	2.4		T0750
					放流樹蓋	WE-E-a-1000S	箇所	1		Y443L001605
					排水構造物工（蓋版）（材別）	40を超え170kg/枚以下 断面的制約を受ける	枚	2	夜間作業 無 施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、W-1-⑥-2	S7142
					グレーチング集水樹落込正方WE c 1000 S	T2 本体 8.2 4kg 支持2.2 2kg	セット	1		T4970
					吐口樹					Y443L001605
					コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バツタリ（9-10機能付）打設	m3	3.66	一般発生・高炉、18-8-40-60%小型車割増なし、冬期割増なし、全ての費用 B-4-①-4	SPB401
					型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	36.2	B-4-②-2	SPB431
					手摺先行型枠組足場/単管足場/単管傾斜足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット有 ツリツリツリ 鉄板30mm厚（20mm）板橋型使用	掛m2	41.5	B-5-⑦-2	S1940
					H形鋼 SS400 広橋	100×100×6×8	t	0.034		F1023
					コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バツタリ（9-10機能付）打設	m3	0.49	一般発生・高炉、18-8-40-60%小型車割増なし、冬期割増なし、全ての費用 B-4-①-4	SPB401
					型枠	一般型枠 均しツリット	m2	0.9	B-4-②-2	SPB431
					吐口樹蓋	8種鋼板蓋（1800×1800mm t=4.5mm）	枚	4		Y443L001605
					排水構造物工（蓋版）（材別）	40を超え170kg/枚以下 断面的制約を受ける	枚	1	夜間作業 無 施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、W-1-⑥-2	S7142
					鋼鋼板	板厚：4.5mm（無規格）	t	0.033		T0411
					等辺山形鋼	4mm×50mm×50mm 小口	t	0.011		T035A
					鉄筋用小形丸鋼	SR235 φ13mm	t	0.001		T0303

9 / 15



数量総括表

25-41370-0181

工事名：道路橋りょう整備（再復）工事（盛土）

工種体系名：公園緑地整備・改修

路河川名：浪江三尊線

施工箇所：双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				目地板	30m2以上 目地板各種	m2	0.5	Ⅱ-2-④-2	SPA841
				止水板	止水板（塩ビ製） 止水板各種（塩ビ製）	m	1.4	Ⅱ-2-④-3	SPA845
			流入樹工			式	1		Y3216000239
				現場打ち集水樹	600×600×600	箇所	1		Y443L001605
				現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	18-8-40-60%高伊 0.38m3を超え0.40m3以下	箇所	1	一般発生・特殊発生（緑地）、高伊、18-8-40-60%、小型車割増なし、冬期割増なし、Ⅱ-2-④-33	SPA633
				現場打ち集水樹	900×900×1400	箇所	1		Y443L001605
				現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	18-8-40-60%高伊 1.44m3を超え1.52m3以下	箇所	1	一般発生・特殊発生（緑地）、高伊、18-8-40-60%、小型車割増なし、冬期割増なし、Ⅱ-2-④-33	SPA633
				足掛け金物	両辺用φ30（22）棒400×長さ300	本	4		T0581
			蓋		グレーチング蓋（Ⅷ-E-c-600S）	枚	1		Y443M000241
				排水構造物工（蓋版）（材別）	40kg/枚以下 経路制約を要し受け入れ	枚	1	夜間作業 無、施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、Ⅵ-1-④-2	S7142
				グレーチング集水樹落込正方向ⅧE c 6 0 0 S	T2 本体 21.9kg 受枠13.1kg	枚	1		T4950
			蓋		グレーチング蓋（Ⅷ-E-c-900S）	枚	1		Y443M000241
				排水構造物工（蓋版）（材別）	40を超え170kg/枚以下 経路制約を要し受け入れ	枚	1	夜間作業 無、施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、Ⅵ-1-④-2	S7142
				グレーチング集水樹落込正方向ⅧE c 9 0 0 S	T2 本体 65.2kg 受枠20.2kg	枚	1		T4965
			3号調整池底版コンクリート工			式	1		Y2124002982
			コンクリート工			式	1		Y3211000212
				底版コンクリート		式	1		Y443C001924
				コンクリート	無筋・鉄筋構造物 20×21×27' 車打設	m3	217.58	10m3以上100m3未満、一般発生、延長無し、高伊、18-8-40-60%、小型車割増なし、冬期割増なし、全ての費用、Ⅱ-4-①-4	SPB401
				鉄網	縦目15×15×6 S D 2 9 5	m2	1,087.9	再生リサイクル RC-40、全ての費用、Ⅵ-1-①-4	T0235
				下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚200mm 1層土工	m2	1,087.9		SPD005
				目地板	30m2以上 目地板各種	m2	33.2	Ⅱ-2-④-2	SPA841
				止水板	止水板（塩ビ製） 止水板各種（塩ビ製）	m	165.8	Ⅱ-2-④-3	SPA845
			管理用通路			m	20.0		Y443C001924
				コンクリート	無筋・鉄筋構造物 6' 27' 27' (9'×9'縦横付) 打設	m3	0.46	一般発生、高伊、18-8-40-60%、小型車割増なし、冬期割増なし、全ての費用、Ⅱ-4-①-4	SPB401

11 / 15



数量総括表

25-41370-0181

工事名：道路橋りょう整備（再復）工事（盛土）

工種体系名：公園緑地整備・改修

路河川名：浪江三尊線

施工箇所：双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				目地板	30m2以上 目地板各種	m2	0.5	Ⅱ-2-④-2	SPA841
				止水板	止水板（塩ビ製） 止水板各種（塩ビ製）	m	1.4	Ⅱ-2-④-3	SPA845
			流入樹工			式	1		Y3216000239
				現場打ち集水樹	600×600×600	箇所	1		Y443L001605
				現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	18-8-40-60%高伊 0.38m3を超え0.40m3以下	箇所	1	一般発生・特殊発生（緑地）、高伊、18-8-40-60%、小型車割増なし、冬期割増なし、Ⅱ-2-④-33	SPA633
				現場打ち集水樹	900×900×1400	箇所	1		Y443L001605
				現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	18-8-40-60%高伊 1.44m3を超え1.52m3以下	箇所	1	一般発生・特殊発生（緑地）、高伊、18-8-40-60%、小型車割増なし、冬期割増なし、Ⅱ-2-④-33	SPA633
				足掛け金物	両辺用φ30（22）棒400×長さ300	本	4		T0581
			蓋		グレーチング蓋（Ⅷ-E-c-600S）	枚	1		Y443M000241
				排水構造物工（蓋版）（材別）	40kg/枚以下 経路制約を要し受け入れ	枚	1	夜間作業 無、施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、Ⅵ-1-④-2	S7142
				グレーチング集水樹落込正方向ⅧE c 6 0 0 S	T2 本体 21.9kg 受枠13.1kg	枚	1		T4950
			蓋		グレーチング蓋（Ⅷ-E-c-900S）	枚	1		Y443M000241
				排水構造物工（蓋版）（材別）	40を超え170kg/枚以下 経路制約を要し受け入れ	枚	1	夜間作業 無、施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、Ⅵ-1-④-2	S7142
				グレーチング集水樹落込正方向ⅧE c 9 0 0 S	T2 本体 65.2kg 受枠20.2kg	枚	1		T4965
			3号調整池底版コンクリート工			式	1		Y2124002982
			コンクリート工			式	1		Y3211000212
				底版コンクリート		式	1		Y443C001924
				コンクリート	無筋・鉄筋構造物 20×21×27' 車打設	m3	217.58	10m3以上100m3未満、一般発生、延長無し、高伊、18-8-40-60%、小型車割増なし、冬期割増なし、全ての費用、Ⅱ-4-①-4	SPB401
				鉄網	縦目15×15×6 S D 2 9 5	m2	1,087.9	再生リサイクル RC-40、全ての費用、Ⅵ-1-①-4	T0235
				下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚200mm 1層土工	m2	1,087.9		SPD005
				目地板	30m2以上 目地板各種	m2	33.2	Ⅱ-2-④-2	SPA841
				止水板	止水板（塩ビ製） 止水板各種（塩ビ製）	m	165.8	Ⅱ-2-④-3	SPA845
			管理用通路			m	20.0		Y443C001924
				コンクリート	無筋・鉄筋構造物 6' 27' 27' (9'×9'縦横付) 打設	m3	0.46	一般発生、高伊、18-8-40-60%、小型車割増なし、冬期割増なし、全ての費用、Ⅱ-4-①-4	SPB401

11 / 15



数量総括表

25-41370-0181

工 事 名 : 道路橋りょう整備 (再復) 工事 (盛土)
工種体系名 : 公園緑地整備・改修

路河川名 : 浪江三春線

施工箇所 : 双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工 種 ・ 種 別					細 目	規 格 等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5					
					鉄網	網目15×15×6 SD295	m2	2.27		T0235
					下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚200mm 1層施工	m2	2.3	再生材(リサイクル RC-40) 全ての費用、IV-1-①-5	SPD006
					目地板	30mm以上 目地板各種	m2	0.1	II-2-③-2	SPA841
					止水板	止水板 (塩ビ 製) 止水板各種 (塩ビ 製)	m	0.2	II-2-③-3	SPA845
				3号調整池進入路工			式	1		Y2108000211
				道路土工			式	1		Y3208000046
				掘削			m3	225.1		Y4400000004
				掘削	土砂 オプショナル		m3	1	押土なし、障害なし、5,000m3以上10,000m3未満、II-1-②-7	SPA101
				路体 (築堤) 盛土			m3	29.9		Y4403000008
				路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3以上		m3	1	障害なし、II-1-②-22	SPA113
				路肩盛土			m3	1.4		Y4403000008
				埋戻し	現場制約あり 土砂		m3	1	路肩めあり、II-1-③-12	SPA181
				法面整形工			式	1		Y3203000014
				法面整形 (切土部)			m2	114.2		Y4408000015
				法面整形	切土部 現場制約なし		m2	1	切替土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用、II-2-①-4	SPA301
				法面整形 (盛土部)			m2	21.8		Y4409000016
				法面整形	盛土部 法面締固めなし		m2	1	現場制約なし、切替土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用、II-2-①-4	SPA301
				植生工			式	1		Y3200000130
				筋芝			m2	21.8	現場制約を受ける、VI-2-④-4	Y4428000133
				法面工 (植生筋・筋芝・植芝工) (材料含)	植生筋工 (人工筋芝・種子帯) S3 (施工規模 1000m2未満)		m2	1		S7045
				植生マット			m2	114.2	現場制約を受ける、VI-2-④-4	Y44A0002508
				法面工 (植生マット・シート工) (材料含)	植生マット工 S0 (施工規模 1000m2以上)		m2	1		S7044
				舗装工			式	1		Y3212000215
				路盤工			m2	153.5		Y4238

12 / 15



数量総括表

25-41370-0181

工 事 名 : 道路橋りょう整備 (再復) 工事 (盛土)
工種体系名 : 公園緑地整備・改修

路河川名 : 浪江三春線

施工箇所 : 双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工 種 ・ 種 別					細 目	規 格 等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5					
					鉄網	網目15×15×6 SD295	m2	2.27		T0235
					下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚200mm 1層施工	m2	2.3	再生材(リサイクル RC-40) 全ての費用、IV-1-①-5	SPD006
					目地板	30mm以上 目地板各種	m2	0.1	II-2-③-2	SPA841
					止水板	止水板 (塩ビ 製) 止水板各種 (塩ビ 製)	m	0.2	II-2-③-3	SPA845
				3号調整池進入路工			式	1		Y2108000211
				道路土工			式	1		Y3208000046
				掘削			m3	225.1		Y4400000004
				掘削	土砂 オプショナル		m3	1	押土なし、障害なし、5,000m3以上10,000m3未満、II-1-②-7	SPA101
				路体 (築堤) 盛土			m3	29.9		Y4403000008
				路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3以上		m3	1	障害なし、II-1-②-22	SPA113
				路肩盛土			m3	1.4		Y4403000008
				埋戻し	現場制約あり 土砂		m3	1	路肩めあり、II-1-③-12	SPA181
				法面整形工			式	1		Y3203000014
				法面整形 (切土部)			m2	114.2		Y4408000015
				法面整形	切土部 現場制約なし		m2	1	切替土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用、II-2-①-4	SPA301
				法面整形 (盛土部)			m2	21.8		Y4409000016
				法面整形	盛土部 法面締固めなし		m2	1	現場制約なし、切替土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用、II-2-①-4	SPA301
				植生工			式	1		Y3200000130
				筋芝			m2	21.8	現場制約を受ける、VI-2-④-4	Y4428000133
				法面工 (植生筋・筋芝・植芝工) (材料含)	植生筋工 (人工筋芝・種子帯) S3 (施工規模 1000m2未満)		m2	1		S7045
				植生マット			m2	114.2	現場制約を受ける、VI-2-④-4	Y44A0002508
				法面工 (植生マット・シート工) (材料含)	植生マット工 S0 (施工規模 1000m2以上)		m2	1		S7044
				舗装工			式	1		Y3212000215
				路盤工			m2	153.5		Y4238

12 / 15



数量総括表

25-41370-0181

工事名：道路橋りょう整備（再復）工事（盛土）

路河川名：浪江三巻線

工種体系名：公園緑地整備・改修

施工箇所：双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚100mm 1層施工	m2	1	再生材（リサイクル RC-40 全ての費用、N-1-①-4	SPD005
				3号調整池排水水路工		式	1		Y210F000419
				掘削工		式	1		Y3200004997
				掘削（土砂）		m3	247.9		Y4400004998
				掘削	土砂 オフサイト	m3	1	押土なし、障害なし、5,000m3以上10,000m3未満、II-1-②-7	SPA101
				法面整形工		式	1		Y3258005011
				法面整形（切土部）		m2	431.2		Y4408005012
				法面整形	切土部 現場制約なし	m2	1	切替土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用、II-2-①-4	SPA301
				植生工		式	1		Y3200005060
				植生マット		m2	431.2		Y4504007407
				法面工（植生マット・シート工）（材料含）	植生マット工 S0（施工規模 1000m2以上）	m2	1	地盤制約を受ける、VI-2-④-4	S7044
				作業土工		式	1		Y3208000046
				床掘り		m3	81.7		Y4408001091
				床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1	土留なし、障害なし、II-1-③-4	SPA161
				埋戻し		m3	32.7		Y4405003285
				埋戻し	最大埋戻し1m未満	m3	1	II-1-③-12	SPA181
				基面整正		m2	62.4		Y4508007523
				基面整正		m2	1	II-1-③-7	SPA169
				排水水路工		式	1		Y3210001859
				プレキャストU型側溝	800×800 土工有り	m	55.4		Y443G000234
				排水構造物工（U型側溝）（材料）	L=2000mm 1000kg/個以下 地盤制約を受ける、再利用無き	m	1	夜間作業、無、側溝長さ標準、施工場所による修正無し、基礎砕石を使用する（又は再利用側溝工法）、再利用無き、VI-1-⑥-2	S7140
				U型水路	800×800×2000	個	0.5		F1031
				波付U字溝		m	101.4		Y443G000234
				コルゲートフリューム	据付 550×550mmを超え750×750mm以下	m	1	全ての費用、II-2-④-27	SPA625

13 / 15



数量総括表

25-41370-0181

工事名：道路橋りょう整備（再復）工事（盛土）

路河川名：浪江三巻線

工種体系名：公園緑地整備・改修

施工箇所：双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚100mm 1層施工	m2	1	再生材（リサイクル RC-40 全ての費用、N-1-①-4	SPD005
				3号調整池排水水路工		式	1		Y210F000419
				掘削工		式	1		Y3200004997
				掘削（土砂）		m3	247.9		Y4400004998
				掘削	土砂 オフサイト	m3	1	押土なし、障害なし、5,000m3以上10,000m3未満、II-1-②-7	SPA101
				法面整形工		式	1		Y3258005011
				法面整形（切土部）		m2	431.2		Y4408005012
				法面整形	切土部 現場制約なし	m2	1	切替土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用、II-2-①-4	SPA301
				植生工		式	1		Y3200005060
				植生マット		m2	431.2		Y4504007407
				法面工（植生マット・シート工）（材料含）	植生マット工 S0（施工規模 1000m2以上）	m2	1	地盤制約を受ける、VI-2-④-4	S7044
				作業土工		式	1		Y3208000046
				床掘り		m3	81.7		Y4408001091
				床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1	土留なし、障害なし、II-1-③-4	SPA161
				埋戻し		m3	32.7		Y4405003285
				埋戻し	最大埋戻し1m未満	m3	1	II-1-③-12	SPA181
				基面整正		m2	62.4		Y4508007523
				基面整正		m2	1	II-1-③-7	SPA169
				排水水路工		式	1		Y3210001859
				プレキャストU型側溝	800×800 土工有り	m	55.4		Y443G000234
				排水構造物工（U型側溝）（材料）	L=2000mm 1000kg/個以下 地盤制約を受ける、再利用無き	m	1	夜間作業、無、側溝長さ標準、施工場所による修正無し、基礎砕石を使用する（又は再利用側溝工法）、再利用無き、VI-1-⑥-2	S7140
				U型水路	800×800×2000	個	0.5		F1031
				波付U字溝		m	101.4		Y443G000234
				コルゲートフリューム	据付 550×550mmを超え750×750mm以下	m	1	全ての費用、II-2-④-27	SPA625

13 / 15



数量総括表

25-41370-0181

工事名：道路橋りょう整備（再復）工事（盛土）

工種体系名：公園緑地整備・改修

路河川名：浪江三巻線

施工箇所：双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工 種 ・ 種 別				細 目	規 格 等	単 位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0・レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5					
			現場打ち集水溝			箇所	1		Y443L001605
			現場打ち集水溝・街渠溝（本体）		18-8-40-60%高砂 0.38m3を超え0.40m3以下	箇所	1	一般養生・特殊養生（鉄板）、高砂、18-8-40-60%、小型車割増なし、冬期割増なし、II-2-②-33	SPA633
			蓋		5桁13間板蓋（600×600用 t=4.5mm）	枚	1		Y443L001605
			排水構造物工（蓋版）（材別）		40kg/枚以下 <u>鉄筋防割増を要しない</u>	枚	1	覆層作業 無、施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、VI-1-⑥-2	S7142
			鉄鋼板		板厚：4.5mm（標準格）	t	0.0181		T0411
			等辺山形鋼		4mm×50mm×50mm 小口	t	0.0071		T035A
			鉄筋用小形丸鋼		SR235 φ13mm	t	0.0011		T0303
			集水溝用鉄鋼板蓋加工費		（サビ止塗装1回）材料費含まず	kg	26.3		T8920
			ふとんかご			m	2.0	高さ50cm×幅120cm、総重4.0kg、自重13.11-2-②-3	Y442G000140
			ふとんかご		設置 10-7式	m	1		SPA885
仮設工						式	1		Y100U007138
	仮設工					式	1		Y2138007139
		仮設沈砂池工				式	1		Y3200004997
			掘削（土砂）			m3	348.0	押土なし、障害なし、5.000m3以上10.000m3未満、II-1-②-7	Y4400004998
			掘削		土砂 II-2-②-7	m3	1		SPA101
		仮水路工				式	1		Y3290007236
			掘削側溝			m	54.4		Y44M1007241
			掘削		土砂 現場制約あり	m3	0.2	II-1-②-7	SPA101
		防護施設工				式	1		Y3292007315
			大型土のう積			袋	52		Y45US009153
			大型土のう製作・設置（バックホウ設置）		流用土 作業半径6m以下	袋	1	土木工事標準積算基準①766参照	V5710
		交通管理工				式	1		Y32A2007330
			交通誘導警備員B			人日	509		Y45WA000038
			交通誘導警備員B		[0.908]	人	1		R0900

14/15

数量総括表

25-41370-0181

工事名：道路橋りょう整備（再復）工事（盛土）

工種体系名：公園緑地整備・改修

路河川名：浪江三巻線

施工箇所：双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内

当初

工 種 ・ 種 別					細 目		規 格 等		単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5							
			現場打ち集水溝						箇所	1		Y443L001605
				現場打ち集水溝・街渠溝（本体）		18-8-40-60%高砂 0.38m3を超え0.40m3以下			箇所	1	一般養生・特殊養生（鉄板）、高砂、18-8-40-60%、小型車割増なし、冬期割増なし、Ⅱ-2-②-33	SPA633
			蓋			5桁13間板蓋（600×600用 t=4.5mm）			枚	1		Y443L001605
				排水構造物工（蓋版）（材別）		40kg/枚以下 <u>鉄筋防割増を要しない</u>			枚	1	覆層作業 無、施工場所による補正無し、再利用撤去作業でない、Ⅵ-1-⑥-2	S7142
				鉄鋼板		板厚：4.5mm（標準格）		t	0.0181			T0411
				等辺山形鋼		4mm×50mm×50mm 小口		t	0.0071			T035A
				鉄筋用小形丸鋼		SR235 φ13mm		t	0.0011			T0303
				集水溝用鉄鋼板蓋加工費		（サビ止塗装1回）材料費含まず		kg	26.3			T8920
			ふとんかご					m	2.0			Y442G000140
				ふとんかご		設置 10-7式		m	1		高さ50cm×幅120cm、総重4.0kg、自重13.1Ⅱ-2-②-3	SPA885
仮設工								式	1			Y100U007138
	仮設工							式	1			Y2138007139
		仮設沈砂池工						式	1			Y3200004997
			掘削（土砂）					m3	348.0			Y4400004998
				掘削		土砂 Ⅱ-2-②-7		m3	1		押土なし、障害なし、5.000m3以上10.000m3未満、Ⅱ-1-②-7	SPA101
		仮水路工						式	1			Y3290007236
			掘削側溝					m	54.4			Y44M1007241
				掘削		土砂 現場制約あり		m3	0.2		Ⅱ-1-②-7	SPA101
		防護施設工						式	1			Y3292007315
			大型土のう積					袋	52			Y45US009153
				大型土のう製作・設置（バックホウ設置）		流用土 作業半径6m以下		袋	1		土木工事標準積算基準①766参照	V5710
		交通管理工						式	1			Y32A2007330
			交通誘導警備員B					人日	509			Y45WA000038
				交通誘導警備員B		[0.908]		人	1			R0900

14/15