

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 8 月 1 9 日

福島県水産海洋研究センター所長

工事（委託業務）番号	第 25-37380-0030 号
工事（委託業務）名	海洋研運営（行政）0701 工事
質 問 事 項	
① 修景施設整備工 中木移設について 土壌改良材(中低木)H=200～300 cmの採用単価表(土壌改良材内訳書) 1 本当たりの改良材の数量と種類を明確にしていきたい。 ② 防護柵工 柵工のネットフェンスについて 図面 (13/16) と「sonota003. pdf」P39 において、ネットフェンスの規格に相違がありますので、規格を明確にしてください。又、メッキ付着量 (GS3 or GS6 or GS7) こちらも明確にしていきたい。 ③ 既設土留取壊し工 除荷工について 歩掛の中で諸経費が 2 段存在します。1 段目に関しては労務費の 30%、2 段目は 1 段目の諸経費を含む全体の 30%の考え方でよろしいでしょうか？	
回 答 事 項	
① 土壌改良材の 1 本当たりの内訳は以下のとおりです。 まるやま 1 号 — 0.120 kg バーミキュライト — 7.4L バーク堆肥 — 3.7 kg ② 図面は新設するフェンスについて記載しており、「sonota003. pdf」P39 は、既設ネットフェンス撤去の際の参考重量を算出するための資料です。また、メッキ付着量は GS3 です。 ③ 施工内訳表 103 頁（施工第 77 号表）除荷工について、「#01-諸雑費」は不要であったため、削除します。また、「#09-諸雑費」は労務費の 30%としております。 金抜き設計書を修正いたしましたので、閲覧図書「kinnuki003. pdf」「kinnuki003. xlsx」をご確認ください。	