

正

本工事費内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	11.9	m2			Y45W1000146
基面整正	1.0	m2			SPA169 00 施工 第0-0011号表
集水樹工					Y3216000239
現場打ち集水樹	2.0	箇所			Y443L002874
現場打ち集水樹・街道樹（本体） 18～8～40～60％高炉 0.92m3を超え0.97m3以下	1.0	箇所			SPA633 00 施工 第0-0041号表
排水構造物工（蓋版）（材別） 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を受けない	1.0	枚			S7142 00 施工 第0-0042号表
鋳鋼板蓋 1000×1000用 58kg/枚	1.0	枚			V1110 00 施工 第0-0043号表
暗渠工					Y321P000434
暗渠工 Ⅶ-A-a-600 CSB I型 400mmを超え600mm以下	10.0	m			Y4008
鉄筋コンクリート台付管 据付 600mm	1.0	m			SPA605 00 施工 第0-0044号表
モルタル練 セメント（高炉B）25kg袋入	0.02	m3			SPB405 00 施工 第0-0045号表
アスファルト舗装工					Y3212002988

25413700167

福 島 県

金抜き

誤

本工事費内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	11.9	m2			Y45W1000146
基面整正	1.0	m2			SPA169 00 施工 第0-0011号表
集水樹工					Y3216000239
現場打ち集水樹	2.0	箇所			Y443L002874
現場打ち集水樹・街道樹（本体） 18～8～40～60％高炉 0.92m3を超え0.97m3以下	1.0	箇所			SPA633 00 施工 第0-0041号表
排水構造物工（蓋版）（材別） 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を受けない	1.0	枚			S7142 00 施工 第0-0042号表
鋳鋼板蓋 1000×1000用 58kg/枚	1.0	枚			V1110 00 施工 第0-0043号表
暗渠工					Y321P000434
暗渠工	10.0	m			Y4008
管（面）渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下	1.0	m			SPA597 00 施工 第0-0044号表
異形カルバート 遠心式「サタマ」ト（I型） Ⅶ-A-a-600 CSB I型	1.0	m			T5708 00
再生骨材（骨材）クラッシュラン RC-40	0.20	m3			T8454 00

25413700167

福 島 県

金抜き

正

施工内訳表

頁0'0060

誤

施工内訳表

頁0'0060

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードパイプ設置 V2333	1	m			施工 第0 -0031号表 特単単価適用日：07年05月20日
ガードパイプ設置 土中埋込 (材工込) ダークブラウン G p - B p - 3 E 4 週休二日4週8休以上 (月単位) 補正係数1.01	1.0	m			TC907
加算率 (S1)、補正係数 (K3)				+00	<u>±1.485</u>
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			

25413700167

福島県

金抜き

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードパイプ設置 V2333	1	m			施工 第0 -0031号表 特単単価適用日：07年05月20日
ガードパイプ設置 土中埋込 (材工込) ダークブラウン G p - B p - 3 E 4 週休二日4週8休以上 (月単位) 補正係数1.01	1.0	m			TC907
加算率 (S1)、補正係数 (K3)				+00	<u>±1.375</u>
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			

25413700167

福島県

金抜き



施工パッケージ内訳表

頁0-0073

標準単価:	機械構成比:	労務構成比:	材料構成比:	市場単価構成比:
代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
鉄筋コンクリート台付管 SPA505 掘付 標準単価: 25.736	600mm 4.57%	27.02%	施工 第0-0044号表 1 m 材料構成比: 68.41% 市場単価構成比: 0.00%	
MA224 バックホウ(クローラ型) [標準型] クレーン付・排ガス1次		3.72%	TPMA224 バックホウ(クローラ型) [標準型] クレーン付・排ガス1次	
R0030 普通作業員 [0.828]		8.35%	TPR0030 普通作業員	
R0120 運転手(特殊) [0.778]		6.02%	TPR0120 運転手(特殊)	
R0010 土木一般世話役 [0.775]		4.49%	TPR0010 土木一般世話役	
R0020 特殊作業員 [0.769]		3.11%	TPR0020 特殊作業員	
T5708 異形カルバート 遠心式 1型 VH-A-a-600 CSB 1型		66.49%	TPT5456 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径600×長2500	
T0250 軽油 ミニローリー(バトロール給油)		1.56%	TPT0250 軽油 1.2号 バトロール給油	
*** 単位当たり ***				
A=1 掘付 B=3 600~800mm D=8 600mm E=1 全ての費用 F=1 土木工事標準積算基準 II-2-⑩-18				

25413700167

福島県

金抜き



施工パッケージ内訳表

頁0-0073

標準単価:	機械構成比:	労務構成比:	材料構成比:	市場単価構成比:
代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
管(函) 渠型側溝 SPA597 掘付 標準単価: 39.069	400mmを超え600mm以下 0.88%	20.94%	施工 第0-0044号表 1 m 材料構成比: 78.18% 市場単価構成比: 0.00%	
K9204 バックホウ [90-9型・フル機能付] 2.9t 吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)		0.70%	TPK9204 バックホウ [クローラ型・クレーン付] 資料	
R0030 普通作業員 [0.828]		7.34%	TPR0030 普通作業員	
R0010 土木一般世話役 [0.775]		4.43%	TPR0010 土木一般世話役	
R0020 特殊作業員 [0.769]			TPR0020 特殊作業員	
R0020 運転手(特殊) [0.778]			TPR0020 運転手(特殊)	
T2914 円形側溝 縦断用 内径500 T-25		77.59%	TPT2905 円形側溝 縦断用 内径500mm T-25	
T0250 軽油 ミニローリー(バトロール給油)		0.47%	TPT0250 軽油 1.2号 バトロール給油	
*** 単位当たり ***				
A=1 掘付 B=3 400mmを超え600mm以下 C=1 基礎砕石あり D=1 全ての費用 E=1 土木工事標準積算基準 II-2-⑩-15				

25413700167

福島県

金抜き

本工事費内訳表より削除



施工パッケージ内訳表

頁0-0074

標準単価:	機械構成比:	労務構成比:	材料構成比:	市場単価構成比:
代表機材規格 (標準地区)	単価 (標準地区)	構成比	代表機材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)
モルタル練 SPB405 セメント (高炉B) 25kg袋入 標準単価: 94.888	機械構成比: 0.00%	労務構成比: 83.30%	施工 第0-0045号表 1 m3	市場単価構成比: 0.00%
普通作業員 [0.828]	R0030	55.43%	普通作業員 TPR0030	
土木一般世話役 [0.775]	R0010	27.71%	土木一般世話役 TPR0010	
セメント (高炉B) 2.5kg袋入	T0016	11.28%	セメント (高炉B) 2.5kg袋入 TPT0016	
コンクリート用骨材 砂 (洗)	T8300	5.42%	コンクリート用骨材 砂 細目 (洗い) TPT8300	
*** 単位当たり ***				
B=4 C=1 D=1 セメント (高炉B) 25kg袋入 全ての費用 土木工事標準積算基準 II-4-①-8				

25413700167

福島県

金抜き



施工パッケージ内訳表

頁0-0073

標準単価:	機械構成比:	労務構成比:	材料構成比:	市場単価構成比:
代表機材規格 (標準地区)	単価 (標準地区)	構成比	代表機材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)
管 (函) 渠型側溝 SPA597 掘付 標準単価: 39.069	機械構成比: 400mmを超え600mm以下 0.88%	労務構成比: 20.94%	施工 第0-0044号表 1 m	市場単価構成比: 0.00%
バックホウ [加圧型・クレーン付] 2.9t吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)		0.70%	TPK9204 バックホウ [クローラ型・クレーン付] 資料	
普通作業員 [0.828]	R0030	7.34%	普通作業員 TPR0030	
土木一般世話役 [0.775]	R0010	4.43%	土木一般世話役 TPR0010	
特殊作業員 [0.769]	R0020	2.73%	特殊作業員 TPR0020	
運転手 (特殊) [0.778]				
円形側溝 縦断用 内径500 T-2.5		77.58%	円形側溝 縦断用 内径500mm T-2.5 TPT2505	
軽油 ミニローリー (バトロール給油)	T0250	0.47%	軽油 1.2号 バトロール給油 TPT0250	
*** 単位当たり ***				
A=1 B=3 C=1 D=1 E=1 掘付 400mmを超え600mm以下 基礎砕石あり 全ての費用 土木工事標準積算基準 II-2-⑩-1.5				

25413700167

福島県

金抜き

本工事費内訳表より削除