

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年9月5日

福島県相双農林事務所長

工事（委託業務）番号	25-36260-0245
工事（委託業務）名	復興基盤総合整備0701工事
質 問 事 項	
1. 特記仕様書 第5章 6 建設発生土に関することで 運搬方法など：別添位置図のとおりとなっておりますが、公告資料内に見当たらないため、公表お願い致します。	
2. 特記仕様書 第8章 2 補完工（1）カについて、もみ殻は「JAふくしま未来鹿島カントリーエレベーター」から施工現場に運搬するとなっておりますが、JAとの協議はお済でしょうか。ご教示お願い致します。	
3. 乗り入れ舗装について、県道・市道共に取付のための協議はお済でしょうか。ご教示お願い致します。	
4. 田面計画標高について、現地残土置き場となっておりますが、標示高さは計画標高でしょうか。または、指定標高でしょうか。ご教示お願い致します。	
5. 支線道路 11 号 幅員について、As 舗装幅 4.5m で確定なのであれば、断面路肩 25cm×2=50cm 併せて全幅 5.0m となると考えられますが、図面断面表示 6.0m（路肩片側 75cm）となっております。 また、11 号以外の支線道路は路肩 50cm に対し、11 号は路肩 25cm になっておりますが、いかがでしょうか。ご教示お願い致します。	
6. 田区 57, 60 暗渠排水の施工箇所は埋蔵文化財位置と思われますが、都度立会工事でしょうか。または、慎重工事でしょうか。ご教示お願い致します。	
7. 金抜設計書 積算書鏡の積算体系年月が令和7年7月、特記仕様書の単価期適用年月日が令和7年7月15日以降となっておりますが、今回は、農林水産部発注工事における「週休2日確保モデル工事」試行要領、12 附則の「この要領は、令和7年7月1日以降に起工する工事から適用する」に該当する工事という認識でよろしいでしょうか。ご教示お願い致します。	
8. 金抜き設計書内 以下の2点についてご教示お願い致します。 ①工事明細書（3/13） 補完工-暗渠排水工-産業廃棄物処分 S02123 産業廃棄物処分料金（中間処分）廃プラスチック類（m3） S 単 12 号 ②工事明細書（3/13） 補完工-仮用水落差工撤去工 S02123 産業廃棄物処分料金（中間処分）廃プラスチック類（m3） S 単 12 号	

公告資料内に積算上の処理施設が見当たらないため、公表お願い致します。

また、①は土のう袋、②はポリエチレン管の処分料と考えられますが、土のう袋とポリエチレン管では処分料が異なると思われますがいかがでしょうか。ご教示お願い致します。

回 答 事 項

1. 特記仕様書に残土運搬経路図（参考図）を添付しました。修正後の特記仕様書（tokki.pdf）について、訂正公告を掲載します。
2. J Aとは協議済みです。
3. 県道・市道共に取付協議済みです。
4. 標示高さは計画標高です。指定標高ではありません。
5. 支線道路第 11 号は、地区の幹線道路として全幅 6.0m、As 舗装幅 4.5m、路肩幅片側 0.75m で計画しております。
なお、図面番号 8-1/2（道路舗装工 縦断図（支線道路 11 号））、図面番号 8-2/2（道路舗装工 縦断図（支線道路 11 号））を修正しました。修正後の図面（zumen.pdf）について、訂正公告を掲載します。
6. 田区 57、60 は慎重工事で実施することとしております。なお、現場条件により立会工事となる場合があります。
7. お見込みのとおりです。
8. ①、②ともに産業廃棄物処分料金（中間処分）廃プラスチック類は軟質系の単価で計上しております。福島県工事請負契約約款第 19 条に基づき、契約変更の協議対象とします。
また、廃プラスチック類の処理施設について、特記仕様書第 5 章 5 を修正しました。修正後の特記仕様書（tokki.pdf）について、訂正公告を掲載します。

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。