

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 1 0 月 2 日

福島県企業局長 阿部 俊彦

工 事 番 号	第 2 5 - 6 0 0 1 5 - 0 0 0 7 号
工 事 名	沼部堰改築（機械設備）工事
質 問 事 項	
1. 鋼材、購入品等資材の市況による納期の長期化等により、工期内の完成が困難であると見込まれた場合、工期の延伸は可能でしょうか。 2. 現場着手可能時期及び、土砂吐ゲート、右岸洪水吐き 各々の現場据付時期をご教示願います。 3. 現場施工時は非出水期等の制限がありましたらご指示願います。 4. 特記仕様書記載以外の工事で、現場施工時に同時施工となる関連工事がございましたらご教示願います。 5. 参考図として添付されている仮設工計画図は、杭施工時の計画図の様なので、下部工下部工（躯体本体）、土砂吐き、洪水吐きの施工も含めた施工ステップ、仮締切計画図の提供をお願いいたします。 6. 工事用搬入路図、ヤード計画図、現場作業計画図の提供をお願いいたします。 7. 鋼材単価算出表における下記材料について、採用されているスクラップの種類をそれぞれご教示願います。 ・ステンレス鋳物 ・炭素鋼丸鋼 ・クロムブリデン鋼 ・炭素鋼鋳鋼 ・ねずみ鋳鋼 ・青銅鋳物 ・鋳鋼 8. 資材納期等により工期内の完成が困難と見込まれる場合、工期延長可能でしょうか。 9. 金抜き設計書頁 0-0004 の直接経費の内、二次コンクリート及び型枠費の計上について、記載の通り積算基準〔機械編〕 IX-2-18 を適用し、据付労務費の 7%で計上していますが、本基準は小形水門に用いられ、中大形水門・堰及び起伏堰の場合、積上げ計上するものと考えますが設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	

回 答 事 項

1. 工期の延長については別途協議とします。
2. 現場着手（立入）は契約後、土砂吐ゲートは令和 8 年 10 月、洪水吐ゲート右岸側は令和 9 年 2 月、洪水吐ゲート左岸側は令和 10 年 8 月の据付を計画しています。詳細は訂正した閲覧図書 sonota.pdf の「勿来工業用水道・沼部堰改築工事 想定工程表【閲覧参考】」を御確認下さい。
3. 施工現場において、非出水期施工等の制限はありません。
4. 特記仕様書記載以外で、当該工事施工時に同時施工となる関連工事は「電機通信工」「建築工」を予定しております。
5. 下部工（躯体本体）、土砂吐き、洪水吐きの施工も含めた施工ステップについては、訂正した閲覧図書 sonota.pdf の「勿来工業用水道・沼部堰改築工事 想定工程表【閲覧参考】」を御確認下さい。
仮締切計画図については訂正した閲覧図書 zumen.pdf の「仮設工計画図、仮締切計画図(参考図 1)」及び「仮設工計画図、仮締切計画図(参考図 2)」を御確認下さい。
6. 工事用搬入路図、ヤード計画図については「搬入出路計画図、ヤード計画図(参考図 5)」、現場作業計画図については「現場作業計画図(参考図 6)」「現場作業計画図(参考図 7)」を閲覧図書 zumen.pdf に追加しましたので御確認下さい。
7. お問い合わせの材料について、スクラップの種類は以下のとおりです。

お問い合わせの材料	土木工事標準積算基準書(機械編) IX-1-24 表-1・2 スクラップの該当品目
ステンレス鋳物	鋼ダライ粉 A
炭素鋼丸鋼	鋼ダライ粉 A
クロムモリブデン鋼	銑ダライ粉 A
炭素鋼鋳鋼	鋼ダライ粉 A
ねずみ鋳鉄	銑ダライ粉 A
青銅鋳物	青銅くず
鋳鋼	鋼ダライ粉 A

8. 工期の延長については別途協議とします。
9. 二次コンクリート及び型枠費の計上については、ご指摘のとおり、積上計上が適切であるため、設計書の計上方法を率計上から積上計上に訂正しました。詳細については、訂正した閲覧図書(kinnuki002.pdf、kinnuki002.xlsx、zumen.pdf、syuuryou.pdf、sonota.pdf)を御確認下さい。

以上より、訂正後の閲覧図書(kinnuki002.pdf、kinnuki002.xlsx、zumen.pdf、syuuryou.pdf、sonota.pdf)について、訂正公告を掲載しました。