

ソフト・ハードが一体となった 総合的な防災・減災対策

●喜多方市



～豪雨における河川水位上昇を低減～

濁川筋 河道掘削



令和7年12月末時点 事業進捗率99%

事業の目的

河川に堆砂している土砂を計画的に掘削し、河川断面を確保することにより、豪雨時に堤防越水が起きないようにします。

事業の概要

事業年度 : 平成30年度～
計画内容 : 河道掘削
R7事業内容 : 河道掘削
濁川筋 V=16,000m³
田付川筋
押切川筋

事業の効果

河道掘削により河川断面が大きくなり、豪雨における河川水位上昇を低減する効果が期待されます。



檜内建設工業株式会社
現場代理人

掘削作業では締切工法により水質への影響を抑え、排ガス対策最上位型の建設機械を使用するなど環境に配慮しつつ、工期短縮を実現しました。

(喜多方建設事務所 河川砂防課)