

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年5月1日

（工事執行権者）

福島県中農林事務所長

工事（委託業務）番号	26-36220-0010
工事（委託業務）名	経営体育成基盤整備0801工事 高久田地区
質 問 事 項	
<p>1. 評価基準 番号1 同種・類似工事の内容に、二次製品開水路に限ると明示されていますが、ほ場整備工事の用水路・排水路工（二次製品使用）の実績は、基準に該当しますか。</p> <p>2. 水路工のドレーン工に使用する、ウィープホール取付の詳細図には径 50mm-500 と表示されています。設計書はウィープホール 50mmの表示なので、名称と規格（長さ）を教えてください。</p> <p>3. 交通誘導員 畦区外運搬の受入地入り口に交通誘導員の配置が必要と思われます。また、4号BOX,C 施工中は町道を通行止めで関係者以外の立入りを規制しての施工と考えます。協議にて変更の対応は可能でしょうか。</p> <p>4. 仮設 田区 78～79 の切土域にコンクリート舗装の農道がありますが、大型ダンプトラックが通行するには幅員が足りません。仮設として敷鉄板にて幅員の確保が必要と考えます。協議にて変更の対応は可能でしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 評価基準 ほ場整備工事の用水路・排水路工（二次製品使用）の実績（※公共工事に限る）については、番号1 同種・類似工事の内容（二次製品開水路に限る）に該当します。</p> <p>2. 水路工のドレーン工 当該資材の名称と規格（長さ）については、ウィープホール（上端固定）、長さ 500mm です。なお、単価は【公表用】農林土木事業原単価表に掲載のウィープホール（上端固定）φ50×300 mm以下（コード PT3409）の単価を適用しています。</p> <p>3. 交通誘導員 畦区外運搬の受入地入り口への通路は交通量が少ないため、交通誘導員は不要と考えております。また、4号BOX,C 施工中の町道通行止めについては、道路管理者と協議中です。なお、道路管理者との協議結果を踏まえ必要な仮設工については、変更協議の対象とします。</p>	

4. 仮設

田区 78～79 の土量移動については、図面高記入及び土量移動図（図面番号 4）に示すとおりで、ダンプトラックにより耕区外へ土砂を運搬する際には西側のアスファルト道路を使用する設計となっております。なお、耕区内の土量移動は基盤切盛の時間計算に含まれています。