

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 7 月 3 1 日

（工事執行権者）
福島県県中農林事務所長

工事（委託業務）番号	2 6 - 3 6 2 2 0 - 0 0 4 6
工事（委託業務）名	経営体育成基盤整備 0 8 0 2 工事 高久田地区
質 問 事 項	
1. 評価基準 番号 1 同種・類似工事の内容に、二次製品開水路に限ると明示されていますが、ほ場整備工事の用水路・排水路工（二次製品使用）の実績は、基準に該当しますか。 2. 水路工のドレーン工に使用する、ウィープホール取付の詳細図には径 50mm-500 と表示されています。設計書はウィープホール 50mm の表示なので、名称と規格（長さ）を教えてください。 3. B 単-67 号ドレーン工の資材として、ポリエチレン吸水管薄肉管が計上されています。S 単-27 号内訳で硬質塩化ビニル有孔管 VU が計上無しですが、前回工事までは硬質塩化ビニル有孔管 VU を使用しています、間違いありませんか。 4. 完成工期が令和 9 年 3 月 31 日限りとなっております。落札決定予定日の 1 週間後を着手日とした場合、工事期間は 197 日となり工期内完成が困難と思われます。工期の延長は可能でしょうか。	

回 答 事 項

1. 評価基準

は場整備工事の用水路・排水路工（二次製品使用）の実績（※公共工事に限る）については、番号1 同種・類似工事の内容（水路工事(二次製品開水路に限る)）に該当します。

2. 水路工のドレーン工

当該資材の名称と規格（長さ）については、ウィープホール（上端固定）、長さ 500mm です。なお、単価は【公表用】農林土木事業原単価表に掲載のウィープホール（上端固定）φ50×300 mm以下（コード PT3409）の単価を適用しています。

3. B 単-67 号ドレーン工の資材

本工事は支線排水路工のドレーン工の資材をポリエチレン吸水管(有孔)薄肉管 φ100mm で設計し、B 単-67 号で費用を計上しておりますが、確認の結果、支線排水路工標準断面図でドレーン工の資材を設計と異なる資材（硬質塩化ビニル有孔管(VU φ100mm)）としていたため、同図面のドレーン工の資材をポリエチレン吸水管(有孔) φ100mm に修正します。修正する図面は次のとおりです。

- ・図面番号 10 1/2、図面名：支線排水路工標準断面図
- ・図面番号 10 2/2、図面名：支線排水路工標準断面図

なお、上記により図面を修正しましたので、電子閲覧システムの閲覧図書（zumen）をご確認ください。

4. 工期延長

本工事における所要日数の算定については、各工種の数量を基に作業日数を算定し、準備・後片付け期間を加え工期を設定していますので、工期内完成が可能と判断しております。

なお、工期延長に関しては、福島県工事請負契約約款に基づき協議を行ってください。