国道121号 大島乙工区 進捗状況

至 大内宿



至 栃木

至 会津若松

位置図



令和8年9月末 進捗　60%



事業の目的

主要幹線道路の国道121号と大内宿へのアクセス道路の県道湯野上会津高田線が交差する渋滞発生箇所である。よって、渋滞解消を図るため、右折レーン設置する交差点改良工事を実施しています。

事業の概要

◆計画延長 約200m
◆計画幅員 6．0(9．0)m

昨年度までに、交差点部の改良工事を実施しました。
令和8年度は、国道の右折レーン設置工事を進めます。